

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 63 W BYDGOSZCZY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 63 W BYDGOSZCZY			
1	Wymiana drzwi wejściowych	1	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 63 W BYDGOSZCZY					
1	Wymiana drzwi wejściowych				
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.- okładzina stopni wejściowych do budynku 0.95*0.30*2	m ²		
d.1	0811-07		m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu (zdemontowanej stolarki) samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km 0.57*0.05	m ³		
d.1	0108-11		m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 20 km Krotność = 19 0.08	m ³		
d.1	0108-12		m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
4	utylicacja gruzu	Koszty składowania i utylizacji gruzu 0.08	m ³		
d.1			m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
5	NNRNKB	(z.IV) Demontaż drzwi wejściowych PCW (drzwi z PCV przekazać Inwestorowi) 0.95*2.58	m ²		
d.1	202 1025-05 analogia		m ²	2.45	
				RAZEM	2.45
6	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne 0.95+2*2.58	m		
d.1	1015-01		m	6.11	
				RAZEM	6.11
7	kalkul.indy- widualna	Drzwi wejściowe drewniane ramowe jednoskrzydłowe (szer 90 cm) częściowo przeszklone, z dolną płyciną pełną. Szklenie skrzydła szkłem antywłamaniowym, szyba laminowana 4-12-3.3.1 Malowane w kolorze brązowym. (RAL 8012 lub 8015) Prostokątne naświetle nad ślemieniem w drzwiach szklone szkłem bezpiecz- nym laminowanym podwójnie.Drewno sosnowe. Wym.skrzydła 90x2.58 1	kpl		
d.1			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalkul.indy- widualna	Drobne naprawy tynku i malowanie na wypadek uszkodzeń w trakcie wymiany drzwi 1	kpl		
d.1			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES- przykleić nowe płytki gress ryflowane mrozo odporne w kolorze szarym, imitującym kamień granitowy. 0.60	m ²		
d.1	202 2810-05		m ²	0.60	
				RAZEM	0.60