


Załącznik nr 9F do SIWZ

**Przedmiar robót dla lokalu przy
ul. Graniczna 13/5 i Nadrzeczna 2/1**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -ściany 19.4+58.2	m ² m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 77.6	m ² m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
3	KNR 4-01 d.1 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet i kasetonów styropianowych ze ścian i sufitów 58.2	m ² m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
4	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.2	m ² m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.4	m ² m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.4	m ² m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.2	m ² m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
9	KNR 19-01 d.1 1309-12 analogia	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych farbą olejną 19.4	m ² m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
10	d.1 kalk. własna	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chowański
 Nr ud. bud. GP-K2-7342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny /zlew do odzysku na klatce schodowej/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm /material do odzysku/ 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewu / zlew z odzysku na klatce schodowej/ 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - bez materiału- z odzysku/ 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0128-02	Remont baterii - do zlewu na klatce schodowej 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

 Grzegorz Mielnik
 upr. bud. 52 42 7342-112-94


ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, wc.****Budowa: Bydgoszcz Ul. Nadrzeczna 2 mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
2.	RAZEM NETTO w PLN		

/SC/ 2012/113

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 31.43+113.72	m ²		
			m ²	145.150	
				RAZEM	145.150
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 27.86	m ²		
			m ²	27.860	
				RAZEM	27.860
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 145.15	m ²		
			m ²	145.150	
				RAZEM	145.150
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 113.72	m ²		
			m ²	113.720	
				RAZEM	113.720
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.43	m ²		
			m ²	31.430	
				RAZEM	31.430
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 31.37	m ²		
			m ²	31.370	
				RAZEM	31.370
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 84.60	m ²		
			m ²	84.600	
				RAZEM	84.600
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa 31.20	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, szafek, kabiny, kuchenki folią 31.37+20	m ²		
			m ²	51.370	
				RAZEM	51.370
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	kalk. własna kalk. własna	Postawienie pieca licowanych kafkami 1szt + drzwiczki i blacha podpiecowa 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Wykonanie wentylacji i podłączenie pieca (przełączenia do kanałów kominiarskich) zgodnie z opinią kominiarską 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
19	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


 Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chojniski
 Nr upr. bud. 50-82 1342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierz skrzydełkowy domowy klasy C o śr. nominalnej 15 mm /bez zaworu/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0144-01 analogia	Sprawdzenie prawidłowego działania podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego -30ltr 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	wycena indywidualna	Czyszczenie przyborów sanitarnych tj. brodzik, umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, kuchnia gazowa - 5.0	urządź urządź	5.000	5.000
				RAZEM	5.000

Inspektor Nadzoru
[Signature]
 Urząd Miejski w Lublinie
 ul. Świdzińskiego 10, 20-030 Lublin
 tel. 81 432 7342, 112 94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka ,p.p..

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Graniczna 13** **mieszkanie nr 5**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowe w obudowie izolowanej, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana włz przewodem YDY 3x6mm2 .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		