

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4,45*4,10	m ² m ²	 18,245	
				RAZEM	18,245
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 5*4,45	m m	 22,250	
				RAZEM	22,250
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 4,45*0,50*2+4,53*0,50*2	m ² m ²	 8,980	
				RAZEM	8,980
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 4,80	m ³ m ³	 4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 18,245	m ² m ²	 18,245	
				RAZEM	18,245
6	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 22,250	m m	 22,250	
				RAZEM	22,250
7	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 18,245	m ² m ²	 18,245	
				RAZEM	18,245
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 18,245	m ² m ²	 18,245	
				RAZEM	18,245
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 18,245	m ² m ²	 18,245	
				RAZEM	18,245
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 4,10*2+4,45*2	m m	 17,100	
				RAZEM	17,100
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000