

**Załącznik nr 9C do SIWZ**

**Przedmiar robót dla lokalu przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 27/18**

## Roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0515-06 analogia	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z płyt pilśniowych- demontaż płyt styropianowych z sufitu  pokój (4.84*3.79)+(1.95*2.10) przedpokój 1.78*1.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.439	
			m <sup>2</sup>	3.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.946</b>
2	KNNR-W 3 0515-06 analogia	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z płyt pilśniowych- demontaż płyty ze ścian w kuchni  (1.68+1.99+0.25+0.30)*1.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.583</b>
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet  pokój (3.79+6.94+1.95+2.10+0.50+4.84)*2.60-(1.32*0.84)*3-(1.77*0.70)*2 przedpokój (1.78+1.97)*2*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.508	
			m <sup>2</sup>	8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.758</b>
4	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie szafy w przedpokoju  1.77*1.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.098</b>
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  kuchnia (0.94+0.58)*1.60 łazienka (1.73+1.80+1.02+0.95+0.68+0.20+0.15+0.25+0.25)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.432	
			m <sup>2</sup>	11.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  łazienka 1.91*1.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.763</b>
7	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  pokój ,przedpokój 22.439+3.507	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.946</b>
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  kuchnia 2 warstwy (1.98*1.65)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.534	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.534</b>
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  pokój kuchnia,wejściowe,łazienka 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek  kuchnia i łazienka, 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany kuchnia (1.98+1.65)*2*2.37 pokój (3.79+6.94+1.95+2.10+1.78+4.84)*2.40 łazienka (1.97+1.91)*2*2.17 przedpokój (1.97+1.78)*2*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.206	
			m <sup>2</sup>	51.360	
			m <sup>2</sup>	16.839	
			m <sup>2</sup>	8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.655</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit kuchnia 1.98*1.65 pokój (4.84*3.79)+(1.95*2.10) łazienka 1.91*1.97 przedpokój 1.97*1.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.267	
			m <sup>2</sup>	22.439	
			m <sup>2</sup>	3.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.976</b>
13	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 93.655	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.655</b>
16	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.976	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.976</b>
17	KNR-W 2- 02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyryso- wa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm) 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 93.655	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.655</b>
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32.976	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.976</b>
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.976	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.976</b>
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 93.655- 10.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.765</b>
22	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia w kuchni do wys. 1,5 m kuchnia (1.65+1.98)*2*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.890</b>
23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  (1.32*0.85)*3 0.47*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.366	
			m <sup>2</sup>	0.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.554</b>

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ówierówkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  na strych 1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
25	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 7	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
26	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm _ Parapet wewnętrzny drewniany  4.20	m  m	  4.200	  4.200
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych  30.60	m  m	  30.600	  30.600
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
28	KNR 4-01 1212-18 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - umycie i oczyszczenie grzejników płytowych  2.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.010	  2.010
				<b>RAZEM</b>	<b>2.010</b>
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł  kuchnia, łazienka 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone łazienka (łazienkowe z kratką w dole drzwi) 1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.400	  1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
32	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone kuchnia, pokój 3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	  3.600
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
33	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
34	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych  pokój, kuchnia 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych  zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża łazienka 1.91*1.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.763</b>
39	KNR 0-12II 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą 3.763	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.763</b>
40	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 11.248	m		
			m	11.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.248</b>
41	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 11.248	m		
			m	11.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.248</b>
42	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka do wys 2,0m (1.73+1.80+1.02+0.95+0.68+0.20+0.15+0.25+0.25)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>
43	KNR 0-12II 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą 14.060	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>
44	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyta OSB przedpokój,pokój,kuchnia 29.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.270</b>
45	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji pokój,kuchnia,przedpokój 29.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.270</b>
46	kalk. własna	Wykonanie zaleceń opinii kominiarskiej dołączonej do przedmiaru - wykonanie prawidłowej wentylacji grawitacyjnej w kuchni 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

12.08.12  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Violetta Wrzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

# Roboty instalacyjne

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ul. Powstańców Wlkp 27 m18</b>					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + Szafka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnoptuk'	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	18		m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-02 0314-05 analogia	Demontaż junkersa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-15 0312-01 analogia	Montaż junkersa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

E. Kowalska  
Anna Sikorskaupr. bud. nr lewid. KUP/0062/OWOS/11  
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka ,p.pokój ,skrytka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Powstańców** **mieszkanie nr 18**  
**Wielkopolskich 27**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Montaż unifonu i naprawa instalacji domofonowej.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		