

Załącznik nr 9F do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Długosza 16/2

Roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $2.38*4.27+1.35*3.23+1.36*3.8+2.51*5.93+3.67*5.16+4.01*5.17+(2.38+4.27+1.35+3.23+1.36+3.8+2.51+5.93+3.67+5.16+4.01+5.17)*2*3.16$	m ² m ²	344.993	
				RAZEM	344.993
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(2.38+4.27+1.35+3.23+1.36+3.8+2.51+5.93+3.67+5.16+4.01+5.17)*2*3.16$	m ² m ²	270.749	
				RAZEM	270.749
3	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozbiórka ścianki działowej drewnianej przejście między pokojami 1*2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
4	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 270.75	m ² m ²	270.750	
				RAZEM	270.750
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
9	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 270.74	m ² m ²	270.740	
				RAZEM	270.740
10	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 270.74	m ² m ²	270.740	
				RAZEM	270.740
13	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - lamperia w łazience i w kuchni - beżowa $(1.35+3.23+2.38+4.27)*2*1.5$	m ² m ²	33.690	
				RAZEM	33.690
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
16	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 18 mm 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 74.24	m ² m ²	74.240	
				RAZEM	74.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane $(2.38+4.27+1.35+3.23+1.36+3.8+2.51+5.93+3.67+5.16+4.01+5.17)*2$	m m	85.680	
				RAZEM	85.680
19	KNR-W 2-02 1033-02 analogia	Schody drewniane z podestem wejście do łazienki wraz z poręczą 5	stopn. stopn.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, otwarzające wielkości i podziały stolarki istniejącej (3 sztuki) $1.25*2.03+2*1.19$	m ² m ²	4.918	
				RAZEM	4.918
21	kalk. własna	Montaż nawiewników typu "ARECO" 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w roz.w.ponad 25cm - z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne $(1.3+1.3*2)*0.45$	m ² m ²	1.755	
				RAZEM	1.755
23	kalk. własna	Parapety wewnętrzne $1.3*3*0.25$	m ² m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
24	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	kalk. własna	Naprawa drzwi wewnętrznych, szpachlowanie drobnych ubytków 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $5*1.2*2.1$	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
27	KNR 4-01 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm $5*1.2*2.1$	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
28	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	kalk. własna	Przestawienie piecy kaflowych 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000


Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
33	kalkulacja własna wycena indywidualna	Wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
M. Cholewicki
Nr uprawnień: 82.336.7793

Roboty instalacyjne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
instalacje sanitarne					
1	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie i odcięcie zbędnego podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0218-02	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego bez ścianki i wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0222-01	Elementów wanny kąpielowej - komplet przelewowo-spustowy wraz z renowacją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm w umywalce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0211-01	Wstawienie napowietrzaka z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1	m m	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0335-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dot. odcinka nad zlewem w kuchni	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
Upr. bud/GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Długosza 16** **mieszkanie nr 2**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej w obudowie izolowanej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia obudowie S12, wymiana wlz przewodem YDY 3x6mm ² , wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		