

Załącznik nr 9G do SIWZ


Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Żeglarskiej 69/III/1

Roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.09*4.02+1.88*1.53+1.54*3.45+3.95*2.26+(3.09+4.02+1.88+1.53+1.54+3.45+3.95+2.26)*2*2.99	m ² m ²	159.424	
				RAZEM	159.424
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozbiórka ścianki działowej drewnianej i pawlacza 2.26*3+3	m ² m ²	9.780	
				RAZEM	9.780
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach 29.54	m ² m ²	29.540	
				RAZEM	29.540
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.09+4.02+1.88+1.53+1.54+3.45+3.95+2.26)*2*2.99	m ² m ²	129.886	
				RAZEM	129.886
9	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.54	m ² m ²	29.540	
				RAZEM	29.540
10	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 129.89	m ² m ²	129.890	
				RAZEM	129.890
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 29.54	m ² m ²	29.540	
				RAZEM	29.540
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 29.54	m ² m ²	29.540	
				RAZEM	29.540
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 129.89	m ² m ²	129.890	
				RAZEM	129.890
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - lamperia w łazience i w kuchni - beżowa (3.95+2.26+1.88+1.53)*2*1.5	m ² m ²	28.860	
				RAZEM	28.860
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 35.6	m m	35.600	
				RAZEM	35.600
16	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15.60	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29.54	m ² m ²	29.540	
				RAZEM	29.540

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 18 mm 29.54	m ² m ²		
				29.540	
				RAZEM	29.540
19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 29.54	m ² m ²		
				29.540	
				RAZEM	29.540
20	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane (3.09+4.02+1.88+1.53+1.54+3.45+3.95+2.26)*2	m m		
				43.440	
				RAZEM	43.440
21	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi 1.1*2.05+3*0.9*2.05	m ² m ²		
				7.790	
				RAZEM	7.790
22	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł 7.79	m ² m ²		
				7.790	
				RAZEM	7.790
23	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 3*0.9*2.05	m ² m ²		
				5.535	
				RAZEM	5.535
24	KNR 2-02 1017-03 analogia	Drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego 1*2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
25	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, odtwarzające wielkości i podziały stolarki istniejącej (3 sztuki) 1.31*1.89+0.72*1.89+1.15*1.89	m ² m ²		
				6.010	
				RAZEM	6.010
26	kalk. własna	Montaż nawiewników typu "ARECO" 3	szt szt		
				3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne (1.4+1.4+1)*0.45	m ² m ²		
				1.710	
				RAZEM	1.710
28	kalk. własna	Parapety wewnętrzne 1.35*0.25*3	m ² m ²		
				1.013	
				RAZEM	1.013
29	kalkulacja własna wycena indywidualna	Wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000


 Andrzej Chmielewski
 Nr upraw. ... 2342/7793

Roboty instalacyjne

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan instalacje sanitarne					
1	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm do ogrodu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm w kuchni do ogrodu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0311-04	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² w celu przełożenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. -20 mm w Łazience	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15- mm w kuchni	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk. o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych łazienka i kuchnia	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych do cwu i zw	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
29	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 4-01 0335-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Jor. 2017-05-17 10:42:15 C/RS

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Żeglarska 69C** **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
2.	RAZEM NETTO w PLN		