

Załącznik nr 9H do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Przemysłowej 34A/14

Roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.46+3.94)*2*2.67	m ²	39.516	
				RAZEM	39.516
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit 3.46*3.94	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.46*3.94	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.80	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
5	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 5.48	m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. -wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi wejściowe 1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 39.516+13.632	m ²	53.148	
				RAZEM	53.148
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 39.516	m ²	39.516	
				RAZEM	39.516
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.632	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13.632	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39.516	m ²	39.516	
				RAZEM	39.516
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.632	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.516+3.60	m ²	35.916	
				RAZEM	35.916
16	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - oczyszczenie grzejnika - grzejnik płytowy 0.72	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem pas przy zlewie 2.40*1.50	m ²	3.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
18	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	1.8		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		
	13 632		m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
23	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
	(3,46*2)+(3,94*2)		m	14.800	
				RAZEM	14.800
24	KNR 4-01 1104-03 z.sz. 5.3. 9911-02	Szylenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare	m ²		
	5,48		m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
25	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 0919-21	Wyrniana klamek z rozetami -okna	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 4-01 1209-06 z.sz 4.5.4. 9914-14 z.sz 4.5.4. 9914-17 z.sz 4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0.2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
	(1,59*1,15)*2		m ²	3.657	
				RAZEM	3.657
29	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

12.09.12
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-K2-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Roboty instalacyjne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34a m 14					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe pojedyncza ściennie o śr. nom. 15 mm (tylko z.w.)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
S. Kovská
Anna Sikorska
 upr. bud. nr lewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - **1 - pokój,**

Budowa: **Bydgoszcz** - **ul. Przemysłowa 34A mieszkanie nr14**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .pt z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	4kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		