

Przedmiar robót

Obiekt	Zabezpieczenie awariowanej ściany wraz projektem jej rozbiórki dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ZABEZPIECZENIE AWARIOWANEJ ŚCIANY
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Grodzka 4 w Bydgoszczy
Inwestor	Wspólnota mieszkaniowa Grodzka 4 ul. Grodzka 4 85-109 Bydgoszcz

Tabela przedmiaru robót

Zabezpieczenie awariowanej ściany wraz projektem jej rozbiórki dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ZABEZPIECZENIE AWARIOWANEJ ŚCIANY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ZABEZPIECZENIE AWARIOWANEJ ŚCIANY					
1	KNR K-06r12 0102/05		Rozebranie izolacji ze styropianu - szacunkowo 60 m2 60*0,1	m3	6
			razem	m3	6
2	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja styropianu 6	m3	6
			razem	m3	6
3	ZNK 23-01 0109/02		Stężenia ścian - konstrukcja podawana ręcznie do wewnątrz budynku, łączone za pomocą spawania, w miejscach spękań wprowadzić rury fi 5cm o długości równej grubości ścian - odzysk materiałów na poziomie 95 % 9855/1000	t	9,855
			razem	t	9,855
4	TZKNBK V 4-54/01 analogia		Obicie ścian budynku płytami OSB gr. 25 mm - od wewnątrz - odzysk materiałów 70% 250	m2	250
			razem	m2	250
5	ZNK 23-01 0104/05		Elementy wzmocnień konstrukcji - blachy ocynkowane gr. 0,75 mm przy płytach OSB, mocowane śrubami M-6 co 10 cm - założono 10 m2 10	m2	10
			razem	m2	10
6	KNR 4-01 0422/04		Podstemplowanie nadproży - bale 16 cmx 16 cm - odzysk materiałów 50 % 5*3	szt	15
			razem	szt	15
7	KNR 4-01 0422/04		Podstemplowanie nadproży łukowych - odzysk materiałów 50 % 2*3	szt	6
			razem	szt	6
8	KNR 2-05 0705/04		Zastrzały - stalowe podpory zastrzałowe od zewnątrz - odzysk materiałów na poziomie 95 % 6104/1000	t	6,104
			razem	t	6,104
9	TZKNBK V 4-51/01		Obicie ściany od zewnątrz z desek gładkich grubości 32mm, kliny dębowe do docięnięcia - odzysk materiałów na poziomie 90 % 4,2/0,032	m2	131,25
			razem	m2	131,25
10	KNR 2-13 1009/02		Obsadzenie kotew w płytach MON 40	szt	40
			razem	szt	40
11	KNR 2-25 0408/03		Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 - odzysk materiałów na poziomie 70 % 30*1*3	m2	90
			razem	m2	90
12	KNR 4-01 0422/03		Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami - do odzysku 90% 400	szt	400
			razem	szt	400

Spis działów przedmiaru robót

Zabezpieczenie awariowanej ściany wraz projektem jej rozbiórki dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ZABEZPIECZENIE AWARIOWANEJ ŚCIANY

Nr	Opis
1.	ZABEZPIECZENIE AWARIOWANEJ ŚCIANY