

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpówki podwójnie 6*12*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrtat i fat 144	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	.144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
3	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 144	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
4	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpówka ceramiczna w koronkę 144	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 9*8.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.700</b>
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km 3.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Inspektor Nadzoru  
*Leszek Szafranowski*  
 upr. bud. WBPB NR 7210/2051R