

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
1		<b>Front połac górna i dolna</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02	7.8*17+17*4.8	m <sup>2</sup>	214.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.200</b>
2	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-02	7.8*17+17*4.8	m <sup>2</sup>	214.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.200</b>
3	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01	214.20	m <sup>2</sup>	214.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.200</b>
4	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownice na szczytach	m		
d.1	0414-11	8*2+5*2	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
5	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
6	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-04	214.20	m <sup>2</sup>	214.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.200</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.3	m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	14.3	m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	2*3.6	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
10	KNR-W 4-02	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm	szt.		
d.1	0218-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) tynk- atyki	m <sup>2</sup>		
d.1	0727-03	9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	156*0.03	m <sup>3</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	4.68	m <sup>3</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
2		<b>dach od strony podwórza połac dolna</b>			
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.2	0508-02	17*4.8	m <sup>2</sup>	81.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.600</b>
15	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m <sup>2</sup>		
d.2	0517-02	81.6	m <sup>2</sup>	81.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.600</b>
16	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-04	81.6	m <sup>2</sup>	81.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.600</b>
17	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownice na szczytach	m		
d.2	0414-11	5*2	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) tynk- mansardy	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ze strychu	m <sup>3</sup>		
		3.5	m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
20	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km	m <sup>3</sup>		
		3.5	m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Inspektor Nadzoru  
 Leszek Sagnowski  
 upr. bud. WBRP 18 7210/205/82