

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pokrycia dachu Dolina 4</b>					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6.6*19+7.20*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233.400	 233.400
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 223.000	 223.000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 81.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.600	 81.600
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 12.5*6	m m	 75.000	 75.000
5	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominiarskich 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.4*15+0.3*8+13*0.2*2+2.8*0.3*3+0.8*1.6+1.6*0.2*2+0.2*16+19*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.090	 24.090
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.45*2	m m	 26.900	 26.900
8	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 12*3	m m	 36.000	 36.000
9	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 13*0.2*2+0.15*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.050	 8.050
10	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej 0.4*15+0.3*8+2.8*0.3*3+0.8*1.6+1.6*0.3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.160	 13.160
11	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
12	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 26.9	m m	 26.900	 26.900
13	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 36	m m	 36.000	 36.000
14	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
15	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową papą podkładową i nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 223.000	 223.000
16	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 35.000
17	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 19+15	m m	 34.000	 34.000
18	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 19*0.5+0.5*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	 17.500
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg. analogia prętami 8 mm 0.3*2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
20	KNR-W 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
21	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 4	kol. kol.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 223*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.230</b>
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 2.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.230</b>
24	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
Leszek Sogański  
upr. bud. WRSA NB 7210/205/82