

Zadanie 1
Każdanie 8a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynki zewnętrzne ściana frontowa 15.97*7.50 przyjęto ok.6 m ² 6.0	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
2	KNP 02 0115-01.02	Przygotowanie zaprawy wapiennej i wapienno-cementowej w betoniarnie 3.60	m ³ m ³	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie ściana frontowa 15.97*7.50 okna -(1.60*0.99)*11 drzwi -(2.42*1.28) ościeża (1.60+1.60+0.99)*0.15*11 +(2.42+2.42+1.28)*0.30	m ² m ² m ² m ²	 119.775 -17.424 -3.098 8.750	 8.750
				RAZEM	108.003
4	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 8.75	m ² m ²	 8.750	 8.750
				RAZEM	8.750
5	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 18	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 15.97*7.50	m ² m ²	 119.775	 119.775
				RAZEM	119.775
7	kalk. własna	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 19 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200

3.08.12
 Dyrektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-K2-7342/256/92
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie wentylacji w kuchni dla lokali nr 4 i 5			
1	KNR 4-01 d.1 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0506-02 analogia	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2- demontaż i ponowny montaż dachówek istniejących w celu wprowadzenia wentylacji	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Wykonanie i montaż wentylacji przez strych ponad dach rurą blaszaną ocieploną - zgodnie z załączoną opinią kominiarską	m		
d.1		3.5+3.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-02 d.1 0515-07 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej - uszczelnienie rury wentylacyjnej w obszarze połączenia dachowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w lokalu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	kalk. własna	opinia kominiarska po remoncie o sprawności wykonanej wentylacji	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

3.08.12

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]

2