

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji północnej			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	p=10,00x8,00=80,00m ² 80,00	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią malarską. Usunąć z nakładów deski i gwoździe.	m ²		
d.1	0925-01	Zużycie folii 1,10 - zmodyfikować nakłady M.	m ²	12,000	
	kalk. własna	p=1,00x1,80x5+2,50x1,20=12,00m ² 12,00		RAZEM	12,000
3	KNR 4-01	Komin	szt.		
d.1	0354-13	Wykucie pozostałości wsporników metalowych	szt.	4,000	
	analogia	4		RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Komin.	m ²		
d.1	0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III. Wsp. do Rx2.	m ²	2,000	
	analogia	p=2,00m ² 2,00		RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową. Grupa III kolorów.	m ²		
d.1	1519-02	p=2,00m ²	m ²	2,000	
	analogia	2,00		RAZEM	2,000
6	KNR 0-23	Ściany.	m ²		
d.1	2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m ²	50,000	
	kalk. własna	p=5,00x10,00=50,00m ² 50,00		RAZEM	50,000
7		Gzyms drewniany. Wymiana desek. Wszystkie nakłady.	m		
d.1	kalk. własna	l=3,00m	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
8	KNR 4-01	Gzyms drewniany.	m ²		
d.1	0610-02	Usunięcie starej powłoki. Wsp. do Rx4	m ²	10,000	
	kalk. własna	p=1,00x10,00=10,00m ² 10,00		RAZEM	10,000
9	TZKNBK XV	Czyszczenie z wapna i umycie deskowań. Wsp. do Rx4	m ²		
d.1	0759-01	p=10,00m ²	m ²	10,000	
	kalk. własna	10,00		RAZEM	10,000
10	TZKNBK XV	Dwukrotne malowanie farbą kredową. Zmienić rodzaj farby. Uzupełnić nakłady na farbę kredową zewnętrzną, zużycie faby przy malowaniu dwukrotnym - 1l/	m ²		
d.1	0209-01	m ² . Wsp. do Rx4	m ²	10,000	
	kalk. własna	p=10,00m ² 10,00		RAZEM	10,000
11	TZKNBK IX	Warkocz podgzymsowy - uzupełnienie.	szt.		
d.1	2701-03	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie modelu	szt.	1,000	
	analogia	n=1szt 1		RAZEM	1,000
12	TZKNBK IX	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
d.1	2705-03	n=1szt.	szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
13	TZKNBK IX	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.do 100 cm - montaż odlewów cementowych	szt.		
d.1	2708-03	n=1szt	szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
14		Wykończenie warkocza podgzymsowego białą gładzią renowacyjną.	m		
d.1	kalk. własna	Przyjęto nakłady R=1rg/m, zużycie gładzi 1,00kg/m	m	10,000	
		l=10,00m 10,00		RAZEM	10,000
15		Dwukrotne malowanie warkocza podgzymsowego farbą krzemianową.	m		
d.1	kalk. własna	Przyjęto nakłady R=1rg/m, zużycie farby 1,00l/m	m	10,000	
		l=10,00m 10,00		RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR 4-01 0722-02 analogia	Tynk boniowany parteru. Przecieranie gr. 2mm istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach. Wykonanie z szpachli gruboziarnistej TSG. Wsp. do Rx2. Zużycie szpachli wg. danych producenta dla grubości 2mm wynosi 3kg/m2 Zmienić nakłady M 31,40	m ² m ²	 31,400	 31,400
				RAZEM	31,400
30 d.1	KNR 2-02 0923-04 analogia	Spadki zewnętrzne okien, wykonywane przy użyciu zaprawy montażowej. Wsp. do Rx4. Zmienić rodzaj zaprawy. p=1,20x0,30x7=2,50m2 2,50	m ² m ²	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
31 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż budek dla języka. Wszystkie nakłady. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową. Grupa IV kolorów. p=80,00m2 80,00	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
33 d.1	KNR 4-01 1209-06	Okno drewniane Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2. p=1,00x1,80x2=3,60m2 3,60	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
34 d.1	KNR 4-01 1209-10 kalk. własna	Drzwi drewniane. Renowacja - uzupełnieni obytków, dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2. Wsp. do Rx4. p=1,50x2,20x2,25=7,43m2 7,43	m ² m ²	 7,430	 7,430
				RAZEM	7,430
35 d.1	KNR 4-01 1101-05	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyncz.na kit podwójny szkłem płaskim walcow.wzor. grub. 3-4 mm o pow.szyby do 0.1 m2. Szkło kolorowe. Wsp. do Rx3 p=1,00m2 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy adresowej. Wszystkie nakłady. n=1 kpl 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
37 d.1	kalk. własna	Wymiana progu na blok granitowy. Wszystkie nakłady. 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 2-31 0805-01 analogia	Utwardzenie przed wejściem. Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni. Wsp. do Rx3 p=2,00x2,00=4,00m2 4,00	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
39 d.1	KNR 2-31 0802-01 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm. Wsp. do Rx3 p=4,00m2 4,00	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
40 d.1	KNR 2-31 0511-01 kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej. Wsp. do Rx3. p=4,00m2 4,00	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
41 d.1	kalk. własna	Opracowanie projektu zajęcia pasa drogowego, opłata za zajęcie pasa drogowego 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2		Wymiana stolarki.			
42 d.2	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m2. Okna O1. Usunąć z nakładów M płytę g-k. p=0,90x1,80x3=4,86m2 4,86	m ² m ²	 4,860	 4,860
				RAZEM	4,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 0-19	Wymiana okien na okna drewniane. Okna O2.	m ²		
d.2	0929-01	p=0,30x0,60x2=,36m2			
	analogia	0,36	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360