

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego - wilgoć
ADRES INWESTYCJI : Średnia 27
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-829 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1,0*0,8*(9,5+14,1+14,1)	m ³ m ³	 30,160	
				RAZEM	30,160
2	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 1,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 52,780	
				RAZEM	52,780
3	KNR 0-40 0201-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm 9,5+14,1+14,1	m m	 37,700	
				RAZEM	37,700
4	KNR 9-15 0201-03	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza warstwa 1,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 52,780	
				RAZEM	52,780
5	KNR 9-15 0201-04	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga warstwa 1,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 52,780	
				RAZEM	52,780
6	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur XPS przyklejenie płyt styropianowych do ścian 1,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 52,780	
				RAZEM	52,780
7	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 0,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
8	KNR 0-23 0932-04	Tynk mineralny wykonany ręcznie 0,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
9	KNR 2-02 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 0,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
10	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0,4*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,5*(9,5+14,1+14,1)	m ² m ²	 18,850	
				RAZEM	18,850
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1,0*(9,5+14,1+14,1)	m ³ m ³	 37,700	
				RAZEM	37,700
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
15	kalk. własna	Utylizacja 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500