

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 17.84+6.06+5.25+42.56+10.23+0.97+13.68	m ²		
			m ²	96.590	
				RAZEM	96.590
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 26.64+65.65	m ²		
			m ²	92.290	
				RAZEM	92.290
3	KNR 4-01 0717-06 analogia	Likwidacja nierówności na suficie 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3.2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 26.64+65.65	m ²		
			m ²	92.290	
				RAZEM	92.290
7	NNRNKB 202 2027-02 analogia	ściany - wyłożenie płytami kartonowo- gipsowymi WC (1.23+0.79)*2*2.64	m ²		
			m ²	10.666	
				RAZEM	10.666
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 65.65	m ²		
			m ²	65.650	
				RAZEM	65.650
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 65.65+26.64	m ²		
			m ²	92.290	
				RAZEM	92.290
13	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa 26.64	m ²		
			m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8.5	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
16	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub. 2,0 24.88	m ²		
			m ²	24.880	
				RAZEM	24.880


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 28.90	m m	 28.900	 28.900
				RAZEM	28.900
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 6.46	m ² m ²	 6.460	 6.460
				RAZEM	6.460
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 7.68	m ² m ²	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
24	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 (2 szt) 5.24	m ² m ²	 5.240	 5.240
				RAZEM	5.240
25	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych 1.46*0.22*2	m ² m ²	 0.642	 0.642
				RAZEM	0.642
26	kalkulacja własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 0506-02 analogia	Montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej 0.642	m ² m ²	 0.642	 0.642
				RAZEM	0.642
28	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0.642	m m	 0.642	 0.642
				RAZEM	0.642
29	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzywa sztucznego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
31	KNR 2-02 1017-03 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
32	cena zakładowa	postawienie pieca kaflowego w pokoju o kubaturze powyżej 0,85 m3 wraz z blachą przypieczową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	cena zakładowa	postawienie westwalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	kalkulacja własna wycena indywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Rozbiórka okapu w kuchni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	cena zakładowa	uporządkowanie i wywóz nieczystości z piwnicy pod posadzką w pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chowański
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm /w kuchni pomieszczeniu ustępowym/ 2.50	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych / w kuchni i pomieszczeniu ustępowym poza mieszkaniem/ 2.5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm 2.50	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kulowe do sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / w kuchni i pomieszczeniu ustępowym poza mieszkaniem/ 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz elektryczny przepływowy typu Biawar /w komplecie z baterią/ 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy emaliowanej na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego -podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczka z tworzywa sztucznego 'dolinopłuk' biały /poza mieszkaniem/ 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 1.0	m		
			m	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Grzegorz Fiebrandt
upr bud. G. 42/7342/112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia , wc.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Grunwaldzka 161** mieszkanie nr 13

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, „montaż ochronników II-stopnia..	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		