

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji domofonowej - budynek frontowy
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. J.K .Chodkiewicza 75
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Stanisław Radecki (Instalacje elektryczne i teletechniczne)
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodkiewicza 75 montaż instalacji domofonowej - 9 lokali mieszkalnych w budynku frontowym - dwa wejścia					
1	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat		
		2	aparat	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP-SL 255 P OPTIMA ELFON wersja SLAVE	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) lista lokatorów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon cyfrowy OP-U7	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AL-01 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	analiza indywidualna	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		54*0,05*0,05	m	0,135	
				RAZEM	0,135
10	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne poz.	m³		
		poz.9	m³	0,135	
				RAZEM	0,135
11	KNR-W 5-08 0108-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
12	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur YTLY 5 X 0,5 mm2 - skrętka komputerowa	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
13	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur YTLY 8 X 0,5 mm2 - skrętka komputerowa - pomiędzy centralami	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
14	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY żo 3 x1,5 od TA do OP - 255R	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
15	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		poz.15*2	m²	156,000	
				RAZEM	156,000
17	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu domofonowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu - unifonów	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
20	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000