

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol. kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,60*0,60*0,38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,137	
				RAZEM	0,137
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,92*3,00+1,62*3,00)*0,18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,532	
				RAZEM	3,532
4	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2,00*5,00	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuście 4,00*4,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
7	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 5,25*2	m m	10,500	
				RAZEM	10,500
8	KNNR-W 3 0515-01	Rozebranie stropów drewnianych - polepa 19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
9	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
10	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek 4	gniazd. gniazd. d.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm 19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km 3,532*1,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,592	
				RAZEM	4,592
13	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu 4,592	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,592	
				RAZEM	4,592

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż stalowej podpory	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02 0407-02 analogia	Montaż drewnianych belek stropowych - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 18 x 25 cm	m <sup>3</sup> drew.		
		0,591	m <sup>3</sup> drew.	0,591	
				RAZEM	0,591
16	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		19,68*2	m <sup>2</sup>	39,360	
				RAZEM	39,360
17	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		19,68*2	m <sup>2</sup>	39,360	
				RAZEM	39,360
18	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny ognioodporne gr 15 mm, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
19	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe - wodoodporne gr 12,5 mm, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
20	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
21	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - pod wełną i na niej Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
22	KNR 4-01 0404-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji stropu krawędziakami 6 x 12 cm szt 26	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
23	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - uzupełnienie starych gniazd	m <sup>3</sup>		
		0,30*0,30*0,25*2	m <sup>3</sup>	0,045	
				RAZEM	0,045
24	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór techniczny (0,60*0,60*0,38)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,137	
				RAZEM	0,137
25	KNR 4-01 0820-03	Przykręcenie do podłóg płyt OSB3 gr 25 mm	m <sup>2</sup>		
		19,68	m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - na profilach ościeżnicowych - pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 (4,70+1,38)*3,00-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,395	
				RAZEM	16,395
27	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach 0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
28	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 0820-03	Przymocowanie do podłóg płyty włóknowo-cementowej - płytująca podłoga 2 x 12 mm - mieszkanie nr 2.2.c 19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680
30	KNR 0-12 1118-03 z. sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> . - mieszkanie nr 4 19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,680	
				RAZEM	19,680