

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obsadzenie podpór stalowych			
1	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż stalowej podpory	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 d.1 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR DC- d.1 03 0101-01	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner rv200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Roelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-studs do podłoża betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 10 mm	szt.		
		4*4	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2		Prace związane z wymianą tylko drewnianej belki stropowej			
4	KNR 4-01 d.2 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		5*1,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
5	KNR 4-04 d.2 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - mieszkanie nr 20	m ²		
		((3,58+0,18+1,20)+1,56)*3,28	m ²	21,386	
				RAZEM	21,386
6	KNR 4-01 d.2 0820-01	Demontaż desek podłogowych - mieszkanie nr 4	m ²		
		(3,17*0,27+2,28*4,91+1,16*4,91)	m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
7	KNR 4-01 d.2 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
		- mieszkanie nr 4	m ²	17,746	
		17,746		RAZEM	17,746
8	KNNR-W 3 d.2 0515-02	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки - mieszkanie nr 4	m ²		
		17,746	m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
9	KNR 4-01 d.2 0410-03	Demontaż podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm - mieszkanie nr 2	m ²		
		17,746	m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
10	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		17,746*2	m ²	35,492	
				RAZEM	35,492
11	KNR 4-01 d.2 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		17,746*2	m ²	35,492	
				RAZEM	35,492
12	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		(4,91+0,20)*2	m	10,220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,220
13	KNR-W 2-d.2 02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
14	KNR-W 2-d.2 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo ognioodpornych gr 15 mm 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
15	KNR-W 2-d.2 02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
16	KNR-W 2-d.2 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm pojedyncze na stropach na rusztach 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
17	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm pionowe z płyt układanych na sucho 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
18	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - pod wełną i na niej Krotność = 2 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
19	KNR 4-01 d.2 0404-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji stropu krawędziakami 6 x 12 cm szt 26 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
20	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przymocowanie do podłóg płyty włóknowo-cementowej - płyt wająca podłoga 2 x 12 mm - mieszkanie nr 4 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
21	KNR 0-12 d.2 1118-03 z. sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . - mieszkanie nr 4 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
22	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- lokal nr 20 (4,91+1,35)*2,78-2*0,90*2,05	m ² m ²	13,713	
				RAZEM	13,713
23	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach 2*0,90*2,05	m ² m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - lokal nr 4 ((4,91+1,35)*2,78-2*0,90*2,05)*2	m ² m ²	27,426	
				RAZEM	27,426

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - lokal nr 4 27,426	m ² m ²	27,426	
				RAZEM	27,426
26	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - lokal nr 4 27,426	m ² m ²	27,426	
				RAZEM	27,426
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - lokal nr 2 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
28	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - lokal nr 2 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
29	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - lokal nr 2 17,746	m ² m ²	17,746	
				RAZEM	17,746
30	KNR 4-01 d.2 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem - w mieszkaniu nr 2 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000