

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 47,70*2,10*0,25	m ³ m ³	 25,043	 25,043
				RAZEM	25,043
2	KNP 16 0641-01	Uporządkowanie skarp nasypu 35,0*2,10	m ² m ²	 73,500	 73,500
				RAZEM	73,500
3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 47,70*1,60	m ² m ²	 76,320	 76,320
				RAZEM	76,320
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 25,043	m ³ m ³	 25,043	 25,043
				RAZEM	25,043
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 20 km 25,043	m ³ m ³	 25,043	 25,043
				RAZEM	25,043

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
[Podpis]
 upr. bud. 1144-012-0120/92
 w specjalności w zakresie budowlanej
 w zarządzie województwa łódzkiego
 KUP.130.0004/01