

Załącznik nr 9a do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Toruńskiej 90/1

Roboty ogólnobudowlane


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.76*4.12+4.75*4.15+3.57*3.11+2.04*2.0+1.08*2.05	m ²		
			m ²	56.720	
				RAZEM	56.720
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet i kasetonów (4.76*2+4.12*2+4.75*2+4.15*2)*2.64+(3.57*2+3.11*2+3.30*2+3.70*2+2.0*2+2.04*2)*2.50+3.30*3.70	m ²		
			m ²	194.688	
				RAZEM	194.688
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.76*4.12+4.15*4.75+3.57*3.11+3.30*3.70+2.05*1.08+2.0*2.04	m ²		
			m ²	68.930	
				RAZEM	68.930
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7.0*1.32+6.04*1.44	m ²		
			m ²	17.938	
				RAZEM	17.938
5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach 68.930	m ²		
			m ²	68.930	
				RAZEM	68.930
6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 198.128+68.930	m ²		
			m ²	267.058	
				RAZEM	267.058
7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 68.930	m ²		
			m ²	68.930	
				RAZEM	68.930
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.76*2+4.12*2+4.15*2+4.75*2)*2.64+(3.57*2+3.11*2+3.30*2+3.70*2+2.04*2+2.0*2+1.08*2+2.05*2)*2.50	m ²		
			m ²	198.128	
				RAZEM	198.128
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 68.930	m ²		
			m ²	68.930	
				RAZEM	68.930
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 198.128	m ²		
			m ²	198.128	
				RAZEM	198.128
11	KNR 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ² 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.2	m ²		
			m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
14	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - okna skrzynkowe Krotność = 2 1.73*1.13*2*5	m ²		
			m ²	19.549	
				RAZEM	19.549
15	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.90*2.20*9	m ²		
			m ²	17.820	
				RAZEM	17.820
17	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1.08*2*2.50+2.05*2*2.50	m ²		
			m ²	15.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m m	RAZEM 10.000	15.650
19	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 68.930	m ² m ²	RAZEM 68.930	10.000
20	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 68.930	m ² m ²	RAZEM 68.930	68.930
21	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.76*2+4.12*2+4.14*2+4.75*2+3.57*2+3.11*2+3.30*2+3.70*2+2.04*2+2.0*2+1.08*2+2.05*2	m m	RAZEM 77.240	68.930
22	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	77.240
23	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	4.000
24	cena zakładowa	Przestawienie trzonu kuchennego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.000
25	KNP 02 1502-02.01 analogia	Demontaż trzydrzwiowych szafek podokiennych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500
28	cena zakładowa	Wykonanie opinii kominiarskiej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	0.500
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. U.A. 10/120/90

Roboty wod.-kan. + kuchenka gazowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont instal. sanit i gaz.					
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach - przewinięcie stanowiska gazomierza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk własna	renowacja wanny umywalki i wc 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

 Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, kuchnia, łazienka,- przedpokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. Toruńska 90** **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni , w łazience i przed wejściem oprawy typu „plafon”	8kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej w obudowie izolowanej , zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, wymiana wlvz przewodem YDY 3x6mm ² .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience.	1kpl	
5.	Montaż bojlera elektrycznego w łazience 60L.		
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziwienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		