

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana armatury i osprzętu do instalacji domofonowej
 ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Odrzańska 10 kl. I oraz II
 INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz
 ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
 Stanisław Radecki (Instalacje elektryczne i teletechniczne)

DATA OPRACOWANIA : 13.06.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga:

1. Instalacja domofonowa budynku mieszkalnym - pozostaje,
2. Wymianie podlegają płyta wywoławcza z listą lokatorów, unifony , zasilacz , zaqmek blokady drzwiowej oraz kody wraz z kluczami elektronicznymi,
3. Użyte w zestawieniu nazwy własne urządzeń stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych urządzeń pod warunkiem zachowania tożsamyh lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana na równorzędne o tych samych parametrach i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odrzańska 10 montaż armatury i osprzętu ELFON do instalacji domofonowej - 2 x 8 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnego w dwóch klatkach schodowych					
1	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat		
	2		aparat	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP-SL 255 P OPTIMA ELFON wersja SLAVE	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) lista lokatorów	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon cyfrowy OP-U7	szt		
	8*2		szt	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AL-01 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	analiza indywidualna	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt		
	2*9		szt	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR-W 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.25 m2	m ²		
	2		m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu domofonowego	szt		
	1*2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000