

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-35 0121-08	Stabilizator c.w.u. emaliowany poj. 200 dm <sup>3</sup> , PN10, średnica dn 500mm, wys. 1365mm np. Instalmet tel. 56 462-19-14 wykonanie na zamówienie z króćcami bocznymi gwint dn32 np. typ KB3 z dwoma króćcami z jednej strony wraz z izolacją stabilizatora. Montaż na podeście przy ścianie zewnętrznej. 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - podwyższenie poziomu pod stabilizator do wysokości istniejącego podestu przy ścianie. 0,5*0,8*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,160	 0,160
3	KNR-W 2-15 0105-04 analogia	Rurociągi stalowe inox o śr.nominalnej 32 mm (35x1,5mm) o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10,000	 10,000
4	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 10	m m	 10,000	 10,000
5	KNR-W 2-15 0117-04	Podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. o śr. nominalnej 32 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
6	KNR-W 2-15 0411-04 analogia	Montaż zaworu odcinającego Dn 32mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
7	KNR-W 2-19 0204-03	Kształtki mosiężne o śr. nominalnej 32 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
8	KNR-W 2-15 0411-02 analogia	Montaż zaworu odcinającego Dn 20mm - spust. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
9	KNR-W 2-15 0530-03	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
10	KNR 0-35 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
11	KNR-W 2-15 0411-01 analogia	Montaż zaworu odcinającego Dn 15mm - odpowietrznik 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000