


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Rycerska 13/1					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku-pion kuchenny	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mm	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka z szafką	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (wspólne wc podwórze)	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (wspólne wc podwórze)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm-gazowych	m		
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (przeniesienie zlewozmywaka)	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2- 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 2- 15 0123-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr ^ø 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 0-34 0101-18	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + Wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0112-03	Zawór podpionowy wodociągowy o śr.nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia do gazomierza bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0403-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gaz. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Anna Sikorska
upr. bud. m. ewid. KUP/0082/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (4.50+2.30)*2*3.0+(2.30*4.50)-(1.15*1.94)-(0.93*2.12) (4.54+4.50)*2*3.0-(1.94*1.15)-(0.93*2.12) z drzwi wejściowych 0.93*2.12	m ²		
			m ²	46.947	
			m ²	50.037	
			m ²	1.972	
				RAZEM	98.956
2	KNR 4-01 0426-02 analogia	Demontaż okapu 0.30	m ²		
			m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.63+1.44)*0.80+(1.54*0.30)	m ²		
			m ²	2.918	
				RAZEM	2.918
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (2.30+4.50)*2*3.0 pokój (4.50+4.54)*2*3.0 kuchnia (4.50+2.05)*2*3.0	m ²		
			m ²	40.800	
			m ²	54.240	
			m ²	39.300	
				RAZEM	134.340
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity- pokoje (2.30*4.50) (4.50*4.54)	m ²		
			m ²	10.350	
			m ²	20.430	
				RAZEM	30.780
6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² kuchnia 4.50*2.05	m ²		
			m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
7	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia kuchnia 4.50*2.05	m ²		
			m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- kuchnia wykładzina i płytki PCV (4.50*2.05)*2 pokój 2.30*4.50	m ²		
			m ²	18.450	
			m ²	10.350	
				RAZEM	28.800
9	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr 20 mm 4.50*2.05 4.50*2.30 4.50*4.54	m ²		
			m ²	9.225	
			m ²	10.350	
			m ²	20.430	
				RAZEM	40.005
10	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- 40.005	m ²		
			m ²	40.005	
				RAZEM	40.005
11	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 38.50	m		
			m	38.500	
				RAZEM	38.500
12	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² duży pokój 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² duży pokój (1.15*1.94)*2	m ²		
			m ²	4.462	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami duży pokój (1.15*1.94)*2	m ² m ²	RAZEM 4.462	4.462
15	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych - duży pokój 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	4.462
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej duży pokój parapety zewnętrzne (1.20*0.30)*2	m ² m ²	RAZEM 0.720	2.000
17	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² parapety wewnętrzne 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	0.720
18	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych do pokoju i wejściowe podwójne 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	2.000
19	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami wejściowe, duży pokój	szt.	RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych pokój 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	0.000
21	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm (0.93*2.12)*3	m ² m ²	RAZEM 5.915	1.000
23	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - ościeżnica przy drzwiach harmonijkowych (2.12+2.12+0.94)*0.40	m m	RAZEM 2.072	5.915
24	KNR 4-01 0913-05	Wstawienie łąt ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.072
25	KNR 4-01 0919-30 analogia	Montaż drzwi harmonijkowych z kuchni do pokoju 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
26	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - przykręcenie płyty do nieużywanych drzwi w dużym pokoju 1.20*2.20	m ² m ²	RAZEM 2.640	1.000
				RAZEM	2.640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - po demontażu pochłaniacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - kuchnia, mały pokój - zachować istniejący podział, kolor biały (1.15*1.94)*2	m ²		
			m ²	4.462	
				RAZEM	4.462
30	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne - kuchnia, pokój mały	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety wewnętrzne	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
32	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne powlekane, wewnętrzne z PCV kolor biały + M -parapety zewnętrzne i wewnętrzne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 4	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
34	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		134.34	m ²	134.340	
				RAZEM	134.340
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pokoje	m ²		
		30.78	m ²	30.780	
				RAZEM	30.780
36	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową sufity pokoje	m ²		
		30.78	m ²	30.780	
				RAZEM	30.780
37	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		134.34	m ²	134.340	
				RAZEM	134.340
38	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		30.78	m ²	30.780	
				RAZEM	30.780
39	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		kuchnia	m ²	9.225	
		9.225			
				RAZEM	9.225
40	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		134.34	m ²	134.340	
				RAZEM	134.340
41	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
42	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 1001-02 kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ + blacha przypiecowa piec w małym pokoju postawić na stopach 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
45	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
46	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

6.10.12

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Parzyńska
 upr. bud GP P. 142/256/92
 w specjalności: eksploatacyjno-budowlanej
 w woj. łódzkiej - ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Rycerska 13/6					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku-pion kuchenny	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (wspólne wc podwórze)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (wspólne wc korytarz)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0308-01 analogia	Demontaż i montaż rurociągów gazowych -przewinięcie instalacji	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2- 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			4	szt.	4.000
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
			1	kpl.	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do splotki	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			6	m	6.000
				RAZEM	6.000
28	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + Wąż z szybkozłączką	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0112-03	Zawór podpionowy wodociągowy o śr. nom. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia do gazomierza bez M	kpl.		
			1	kpl.	1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			1	lokal.	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
f. Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia

Budowa: Bydgoszcz Ul .Rycerska 13 mieszkanie nr 6

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej w obudowie izolowanej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana wlvz przewodem YDY 3x6mm ² , wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet ściany i kasetony z sufitu (5.63+4.05)*2*3.06 5.63*4.05	m ²		
			m ²	59.242	
			m ²	22.802	
				RAZEM	82.044
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0.34+1.28+1.60+0.15)*1.07 (0.80*1.60)+(0.76*2.14)+(1.60*1.09)+(0.48*0.83)+(0.20*1.60)	m ²		
			m ²	3.606	
			m ²	5.369	
				RAZEM	8.975
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie szafek,pawlaczy 1.50	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydła drzwi wejściowych(składane) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0917-20	Demontaż zawiasów drzwiowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (5.63+4.05)*2*3.06 (2.24+2.96)*2*3.06	m ²		
			m ²	59.242	
			m ²	31.824	
				RAZEM	91.066
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity- 5.63*4.05 2.24*2.96	m ²		
			m ²	22.802	
			m ²	6.630	
				RAZEM	29.432
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29.432	m ²		
			m ²	29.432	
				RAZEM	29.432
10	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr 20 mm 29.432	m ²		
			m ²	29.432	
				RAZEM	29.432
11	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- 29.432	m ²		
			m ²	29.432	
				RAZEM	29.432
12	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 27.80	m		
			m	27.800	
				RAZEM	27.800
13	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 4 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych do pokoju i wejściowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami pokój,wejściowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm (0.93*2.12)*2	m ² m ²	3.943	
				RAZEM	3.943
18	KNR 4-01 0913-05	Wstawienie łat ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² kuchnia zachować istniejący podział okna 1.18*1.94	m ² m ²	2.289	
				RAZEM	2.289
21	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - okno trójdzielne zachować istniejący po- dział okna zachować istniejący podział okna pokój 1.66*1.92	m ² m ²	3.187	
				RAZEM	3.187
22	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne - kuchnia , pokój mały 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety wewnętrzne 3.10	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
24	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety zewnętrzne 3.10	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
25	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegieł - parapety zewnętrzne powlekane, wewnętrzne z PCV kolor biały + M -parapety zewnętrzne i wewnętrzne 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 91.066	m ² m ²	91.066	
				RAZEM	91.066
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.432	m ² m ²	29.432	
				RAZEM	29.432
28	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową sufity 29.432	m ² m ²	29.432	
				RAZEM	29.432
29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 91.066	m ² m ²	91.066	
				RAZEM	91.066

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 29.432	m ² m ²	 29.432	 29.432
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.066-7.50	m ² m ²	RAZEM 83.566	29.432 83.566
32	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem lamperia w kuchni (2.0+3.0)*1.50	m ² m ²	RAZEM 7.500	83.566 7.500
33	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.432	m ² m ²	RAZEM 29.432	7.500 29.432
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 8.80	m m	RAZEM 8.800	29.432 8.800
35	KNR 4-01 1001-02 kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ + blacha przypieczowa 1	szt szt	RAZEM 1.000	8.800 1.000
36	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
37	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
38	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

5.10.12

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Purzyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Rycerska 13/7					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku-pion kuchenny	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (wspólne wc korytarz)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (wspólne wc korytarz)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0308-01 analogia	Demontaż+montaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm-gazowych-przewinięcie instalacji gazowej	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2- 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0107-05	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + Wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia do gazomierza bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
A. Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w zakresie instalacji wewnętrznych i urządzeń
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 wodociągowych i sanitarnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie 2-pokoje, kuchnia

Budowa: Bydgoszcz Ul. Rycerska 13 mieszkanie nr 7

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej w obudowie izolowanej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm ² , wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (4.58+2.32)*2*3.0-(1.15*1.94)-(0.93*2.12) (4.61+4.50)*2*3.0-(1.94*1.15)-(0.93*2.12)	m ²		
			m ²	37.197	
			m ²	50.457	
				RAZEM	87.654
2	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 kuchnia (1.82+1.70+0.20+0.20)*1.55+(0.36*1.22)	m ²		
			m ²	6.515	
				RAZEM	6.515
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój (2.32+4.58)*2*3.0 pokój (4.61+4.50)*2*3.0 kuchnia (4.55+2.07)*2*3.0	m ²		
			m ²	41.400	
			m ²	54.660	
			m ²	39.720	
				RAZEM	135.780
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity- pokoje 2.32*4.58 4.61*4.50 kuchnia 4.55*2.07	m ²		
			m ²	10.626	
			m ²	20.745	
			m ²	9.419	
				RAZEM	40.790
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia 4.55*2.07	m ²		
			m ²	9.419	
				RAZEM	9.419
7	KNR 19-01 0411-03 analogia	Wymiana podsufitek z płyt pilśniowych twardych -demontaż płyty pilśniowej w kuchni 4.55*2.07	m ²		
			m ²	9.419	
				RAZEM	9.419
8	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr 20 mm 2.32*4.58 4.61*4.50 4.55*2.07	m ²		
			m ²	10.626	
			m ²	20.745	
			m ²	9.419	
				RAZEM	40.790
9	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- 40.79	m ²		
			m ²	40.790	
				RAZEM	40.790
10	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 40.20	m		
			m	40.200	
				RAZEM	40.200
11	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 duży pokój 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 duży pokój (1.15*1.94)*2	m ²		
			m ²	4.462	
				RAZEM	4.462
13	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		duży pokój (1.15*1.94)*2	m ²	4.462	
				RAZEM	4.462
14	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych - duży pokój	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0530-08 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - wymiana parapetów	m ²		
		duży pokój parapety zewnętrzne (1.20*0.30)*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
16	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 parapety wewnętrzne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych do pokoju i wejściowe podwójne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		drzwi z kuchni do pokoju	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		drzwi z kuchni do pokoju	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		Krotność = 5	m ²	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		(0.93*2.12)*4	m ²	7.886	
				RAZEM	7.886
23	KNR 4-01 0913-05	Wstawienie łąt ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynekowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - kuchnia, mały pokój - zachować istniejący podział, kolor biały	m ²		
		(1.15*1.94)*2	m ²	4.462	
				RAZEM	4.462
26	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne - kuchnia	szt.		
		,pokój mały	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety wewnętrzne 2.40	m		
			m	2.400	
28	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne powlekane, wewnętrzne z PCV kolor biały + M -parapety zewnętrzne i wewnętrzne 4	szt.	RAZEM	2.400
			szt.	4.000	
29	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 135.78	m ²	RAZEM	4.000
			m ²	135.780	
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.79	m ²	RAZEM	135.780
			m ²	40.790	
31	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyryśową sufity 40.79	m ²	RAZEM	40.790
			m ²	40.790	
32	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 135.78	m ²	RAZEM	40.790
			m ²	135.780	
33	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 40.79	m ²	RAZEM	135.780
			m ²	40.790	
34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 134.34-7.605	m ²	RAZEM	40.790
			m ²	126.735	
35	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem lamperia w kuchni (2.07+3.0)*1.50	m ²	RAZEM	126.735
			m ²	7.605	
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.79	m ²	RAZEM	7.605
			m ²	40.790	
37	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10.80	m	RAZEM	40.790
			m	10.800	
38	KNR 4-01 1001-02 kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kafkami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ + blacha przypieczowa 2	szt.	RAZEM	10.800
			szt.	2.000	
39	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki 1	kpl	RAZEM	2.000
			kpl	1.000	
40	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
41	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

5.10.12
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.