

Przedmiar robót

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KNR401W 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1.000	1.000 1.000	45.300
2.0	KNR401 0426/02	Rozebranie obicia ścian, deski na styk nieotynkowane	m2	1.000	1.000 1.000	8.200
3.0	KNR404 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, transport samochodem dostawczym na odległość 1km	m3	0.955	1.000 1.000	1.270
4.0	KNR404 1101/06	J.w. nakłady uzupełniające na każdy dalszy km odległości transportu	m3	1.910	2.000 2.000	1.270
5.0	KNR401W 0429/01	Uzupełnienie ubytków lub naprawa zniszczonych części elementów drewnianych o powierzchni do 0,01 m2 przy głębokości cięcia do 10 cm	szt	1.000	1.000 1.000	10.000
6.0	KNR401W 0432/03	Struganie ręczne powierzchni piaskiej drewna miękkiego z wygładzeniem powierzchni w jednym miejscu do 0,25 m2	m2	1.000	1.000 1.000	10.000
7.0	KNR401W 0425/06	Uzupełnienie tralek na schodach drewnianych - analogia	szt	1.000	1.000 1.000	6.000
8.0	KNR021 4007/03	Obicie stopni i podestów płytami wiórowymi OSB gr. 16 mm - analogia	m2	1.400	1.000 1.000	45.300
9.0	KNR202W 1125/01	Okładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PVC, rulonowej	m2	1.000	1.000 1.000	32.300
10.0	KNR202W 1125/04	Okładziny krawędzi stopni schodowych	m	1.000	1.000 1.000	67.200
11.0	KNKRB2 1106/06	Listwy przyściennie drewniane.	100m	1.000	1.000 1.000	0.306