

Zestawienie Pa
ZADANIE 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (5.18*2+4.45*2+2.01*4)*2.50	m ² m ²		
				68.250	
				RAZEM	68.250
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ² m ²		
		27.091		27.091	
				RAZEM	27.091
3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m m		
		32.730		32.730	
				RAZEM	32.730
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.50*2+1.0*2.2*2	m ² m ²		
				9.200	
				RAZEM	9.200
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2	m ² m ²		
				1.980	
				RAZEM	1.980
9	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
10	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.50*2	m ² m ²		
				4.800	
				RAZEM	4.800
13	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-01 0203-04	Wykonanie fundamentu pod piec i trzon 1.0*1.0*0.50*2	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 4.45*6+2.01*3	m m		
				32.730	
				RAZEM	32.730
16	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 5.18*4.45+2.01*2.01	m ² m ²		
				27.091	
				RAZEM	27.091
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 27.091	m ² m ²		
				27.091	
				RAZEM	27.091
18	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 27.091	m ² m ²		
				27.091	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ująć R,M,S	m	RAZEM	27.091
	3.5		m	3.500	
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	3.500
	1		szt.	1.000	
21	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	RAZEM	1.000
	68.250		m ²	68.250	
22	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	68.250
	27.091+68.250		m ²	95.341	
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	95.341
	27.091		m ²	27.091	
24	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	27.091
	68.250		m ²	68.250	
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	68.250
	27.091		m ²	27.091	
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	27.091
	68.250		m ²	68.250	
27	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt.	RAZEM	68.250
	1		szt.	1.000	
28	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²	RAZEM	1.000
	27.091		m ²	27.091	
30	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	RAZEM	27.091
	5.18*2+4.45*2+2.01*4		m	27.300	
31	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową, w pozycji ująć R, M, S	m	RAZEM	27.300
	4.5		m	4.500	
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	4.500
	1.50		m ³	1.500	
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m ³	RAZEM	1.500
	1.50		m ³	1.500	
34	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt.	RAZEM	1.500
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. 15 Dywizji Piech. Wlkp. 26/10					
1	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm 1	m m	 1.000	 1.000
3	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
5	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	 1.000	 1.000
6	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm długą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
8	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 0.7	m m	 0.700	 0.700
10	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 1	msc. msc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarycznych
Zbigniew Zelazny
tel. 536/74189

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - **pokój, kuchnia**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. 15 Dywizji Piechoty** **mieszkanie nr10**
Wielkopolskiej 12/26

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem , w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		