

Załącznik nr 8b do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej okrągłej dociepłonej - w pozycji ujęć R, M, S 2.20	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN.K.2.2010/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć robocizną, materiały i sprzęt	m		
		5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Up. Bud. UAM. 10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 5.10	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 28.90	m ²		
			m ²	28.900	
				RAZEM	28.900

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAMM ZG 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej okrągłej docieplonej - w pozycji ujęć R, M, S	m		
		12.90	m	12.900	
				RAZEM	12.900
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą stalową docieploną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

inspektor Nadzoru



Tadeusz Kalas

Upr. Bud. JAK-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.10	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru


Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ 02/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt	m		
		5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN/KZ-72/W/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt	m		
		5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru



Tadeusz Kalas
Upr. Budl. JAK-R. 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt	m		
		5,20	m	5,200	
				RAZEM	5.200
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
 Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-1270/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.11	m ³ m ³	1.110	
				RAZEM	1.110
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. Upr. N-K-2007120/90