


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1 - 1  
( 1 : 20 )



- UWAGI :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
  2. Pokrycie dachu blachą T18 gr. 0.50 mm, a ścian blachą T14 gr. 0.45 mm. Blacha ścian mocowana z ramą ścian nitami aluminiowymi, blacha dachu mocowana na wkręty samowiertne z podkładkami kauczkowymi
  3. Wszystkie elementy budynku można zdemontować i złożyć ponownie
  4. Budynek postawiony na płycie betonowej gr. 12 cm
  5. Budynek przytwierdzony do płyty betonowej przy pomocy kotew Ø12 mm wklejanych w rozstawie max. co 50 cm o długości 120 mm, w tym w płycie 100 mm
  6. Każda komórka gospodarcza posiada wentylację w ścianach przeciwnych z kratkami 15x15 cm ( $0.15 \times 0.15 \times 2 = 0.045 \text{ m}^2 > 0.04 \text{ m}^2$ )
  7. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
  8. Szczegóły połączeń konstrukcyjnych pokazano na rysunkach nr 5 i 6
  9. W miejscach połączeń profili stalowych szkieletu wykonać niezbędne wycięcia w ramionach kątowników

Beton B15 - chudy beton  
B20 - beton płyty  
Stal profilowana - S235JR(St3SX), elektrody ER146  
Stal zbrojeniowa A-I (St3SX)

Przekrój poprzeczny 1-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT		NAZWA RYSUNKU	
Budowa parterowego budynku gospodarczego o konstrukcji blaszanej na części działki nr 12/4 obręb 236 przy ul. Kaplicznej 23 w Bydgoszczy		Przekrój poprzeczny 1-1	
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta	Podpis	Data
Architektura	mgr inż.arch. A.Graczyk upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84		06.12. 2023
Konstrukcja	mgr inż. J.Głuchowski UAN-KZ-7210/270/89		
Sprawdzający	inż. G. Wolszlegier WBPP-NB-7210/55/81		
Skala rysunku	1 : 20	Numer rysunku	3