

Załącznik nr 9 do SIWZ

**Przedmiar robót dla budynku mieszkalnego i
zabudowań gospodarczych przy**

ul. Chodkiewicza 39

Przedmiary robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 1,75	m ³ m ³	 1.750	 1.750
				RAZEM	1.750
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 160,0	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 75	m ² m ²	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 160	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 160	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
6	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 6,0	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 280	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
9	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 160	m m	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 160	m m	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
11	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 280	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 225,0	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
13	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm posadzki i opaski 12,50	m ³ m ³	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
15	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 35	m ³ m ³	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
16	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 6,80	m ² m ²	 6.800	 6.800
				RAZEM	6.800
17	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów betonowych nad pomieszczeniem gospodarczym 10,64	m ³ m ³	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
18	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 20 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		320	m ³	320.000	
				RAZEM	320.000
19	KNR 4-04 0901-02 analogia	Tymczasowe ogrodzenie terenu	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
20	wycena indywidualna	Demontaż instalacji wewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Zajęcie pasa drogowego i sporządzenie projektu organizacji ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - mapki 4 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

31.08.12
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Puryńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.