

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 465.535	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	465.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.535</b>
2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.70*1.7*2+0.40*1.7*2)*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.060</b>
3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.70*2+0.40*2)*19	mb ob- wodu mb ob- wodu	41.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.800</b>
4	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. pa- pą 41.80*0.25*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.550</b>
5	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5,2 mm na osnowie z włókna szklanego 42.10*14.0+2.20*3.70+4.50*4.50+3.80*3.50+5.20*2.0+7.60*3.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	665.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>665.050</b>
6	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 42.10*2+5.20+7.60+9*2.35	m m	118.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.150</b>
7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych obrób- ki blacharskie ognimurów 14.0*2*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
8	KNR-W 4- 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 14.0	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	KNR-W 4- 01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 6.50	m m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiału rozbiórkowego - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
12	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN 1231/0720/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> 5*4.0	m m	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 5*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.50	m m	 2.500	 2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.06	m m	 4.060	 4.060
				<b>RAZEM</b>	<b>4.060</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 4.06*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.218	 1.218
				<b>RAZEM</b>	<b>1.218</b>
9	KNR 4-01 0408-01	Montaż drewnianych belek stropowych 5*4.0	m m	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR-W 4-01 0418-02	Wykonanie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
11	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 1.218	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.218	 1.218
				<b>RAZEM</b>	<b>1.218</b>
13	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 4.06	m m	 4.060	 4.060
				<b>RAZEM</b>	<b>4.060</b>
14	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.50	m m	 2.500	 2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
15	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 0.3*0.3*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.090	 0.090
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
16	KNR 4-01 0410-07	Wykonanie podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm 4.0*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.240	 16.240
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 209.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.280</b>
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat do 24 cm 209.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.280</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 29.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.910</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30.12	m m	 30.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.120</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 13.5	m m	 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 76.80	m m	 76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
7	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 209.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.280</b>
8	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 209.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.280</b>
9	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 21.80	m m	 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
10	KNR 0-15II 0519-07	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 22.0x46.0 cm 209.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.280</b>
11	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm 10.90	mb mb	 10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 30.12	m m	 30.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.120</b>
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 13.50	m m	 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 8.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.050</b>
15	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 28.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.580</b>
16	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 1.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0315-03	Przemuiowanie przesklepień otworów ścianach z cegieł - nadproże 1.56	m		
			m	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. UAN-KZ-2210012090