

Załącznik nr 9b do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Tucholska 6/2

Roboty ogólnobudowlane

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------|------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Remont pustostanu | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 124.906 | m ² | | |
| | | | m ² | 124.906 | |
| | | | | RAZEM | 124.906 |
| 2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.320 | |
| | | | | RAZEM | 35.320 |
| 3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 4.44 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.440 | |
| | | | | RAZEM | 4.440 |
| 4 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.5*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 5 | KNR-W 2- 17 0156-01 | Nawietrzaki higrosterowalne 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 | kalk. własna | Parapety zewnętrzne 1.56*2+1.63 | m | | |
| | | | m | 4.750 | |
| | | | | RAZEM | 4.750 |
| 7 | kalk. własna | Parapety wewnętrzne PCV 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 8 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 9 | KNR-W 2- 02 1027-05 | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.200 | |
| | | | | RAZEM | 2.200 |
| 10 | KNR-W 2- 02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.68*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 11 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5.42*1.50*2+4.68*1.50*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 30.300 | |
| | | | | RAZEM | 30.300 |
| 12 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 89.586+35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 124.906 | |
| | | | | RAZEM | 124.906 |
| 13 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.320 | |
| | | | | RAZEM | 35.320 |
| 14 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 89.586 | m ² | | |
| | | | m ² | 89.586 | |
| | | | | RAZEM | 89.586 |
| 15 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.320 | |
| | | | | RAZEM | 35.320 |
| 16 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.42*2*2.70+4.68*2*2.7+4.0*2*2.70+2.49*2*2.70 | m ² | | |
| | | | m ² | 89.586 | |
| | | | | RAZEM | 89.586 |
| 17 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB 35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.320 | |
| | | | | RAZEM | 35.320 |
| 18 | KNR-W 2- 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 35.32 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.320 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 35.320 |
| 19 | KNR-W 2-02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane (5.42+4.68+4.0+2.49)*2 | m | | |
| | | | m | 33.180 | |
| | | | | RAZEM | 33.180 |
| 20 | cena zakładowa | Postawienie pieca kaflowego | szt | | |
| | 1 | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | cena zakładowa | Postawienie trzonu kuchennego | szt | | |
| | 1 | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | cena zakładowa | Ułożenie blachy przypiecowej | szt | | |
| | 2 | | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - wydzielanie wc 1.0*2.70*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 24 | cena zakładowa | Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R+M+S | m | | |
| | 4.5 | | m | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 25 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 26 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 27 | analiza indywidualna | Opinia kominiarska | szt | | |
| | 1 | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. Umiejęt.

Roboty kod. -kan.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------|--|--------|--------------|--------------|
| 1 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR-W 4-02 0131-01 | Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 2-15 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki 1 komorowy z płytą ociekową z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 2-15 0121-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody , przepływowi z baterią typ BIAWAR | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | |
| | | 1 | podej. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 10 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | | |
| | | 7 | m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 11 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

INSPEKTOR MIASTO
ds. sanitarnych

Zbigniew [signature]

