


Załącznik nr 9e do SIWZ - UZUPEŁNIENIE

**Przedmiar robót dla lokalu przy
ul. 15 Dywizji Piechoty Wlkp. 12/28/8**

roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 43.672+138.576	m ² m ²	182.248	
				RAZEM	182.248
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg 43.672	m ² m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 7.920+2.20+6.031	m ² m ²	16.151	
				RAZEM	16.151
4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*4	m ² m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
8	KNR-W 2- 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
9	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.11*1.22*3+1.47*0.76+1.29*0.66	m ² m ²	6.031	
				RAZEM	6.031
12	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.47+1.11*3+0.66	m m	5.460	
				RAZEM	5.460
13	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ujęć R,M,S 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.091+68.250	m ² m ²	95.341	
				RAZEM	95.341
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.62*2.12+4.62*4.04+2.10*1.53+2.26*3.11+2.39*2.08	m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.62*2+2.12*2+4.62*2+4.04*2+2.10*2+1.53*2+2.26*2+3.11*2+2.39*2+2.08*2)*2.40	m ² m ²	138.576	
				RAZEM	138.576
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 43.672	m ² m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 138.576	m ² m ²	138.576	
				RAZEM	138.576
22	KNR-W 4-01 0203-04	Wykonanie fundamentu pod piec i trzon 1.0*1.0*0.50*2	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
23	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 43.672*0.20	m ³ m ³	8.734	
				RAZEM	8.734
26	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 43.672	m ² m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 43.672	m ² m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
28	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 43.672	m ² m ²	43.672	
				RAZEM	43.672
29	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.62*2+2.12*2+4.62*2+4.04*2+2.10*2+1.53*2+2.26*2+3.11*2+2.39*2+2.08*2	m m	57.740	
				RAZEM	57.740
30	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową, w pozycji ująć R, M, S 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

 Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN/KZ-72/Pm 30/90

Roboty pod-kon

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego / bez korkowania/ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową / bez korkowania/ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków 1 komorowy z ociekaczem stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 50 l. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / przed spłuczką/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokoje, kuchnia,-łazienka,altana**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. 15 Dywizji Piechoty** **mieszkanie nr8**
Wielkopolskiej 28

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni, łazience i przed wejściem oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem.	15kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronników II-stopnia,	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		