

Załącznik nr 9c do SIWZ
- UZUPEŁNIENIE

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Nakielskiej 56/10

Roboty ogólnobudowlane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Powierz.	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(2*4.77+2*2.86+2*4.27+2*4.77)*2.65$	m ²		
			m ²	88.351	
				RAZEM	88.351
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $1.4*(2.13+2*3.46)$	m ²		
			m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany $(2*4.77+2*2.86+2*4.27+2*4.77+2*3.46+2*2.13+3*1.6)*2.65$	m ²		
			m ²	130.698	
				RAZEM	130.698
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity $4.27*2.86+4.27*4.77+2.13*3.46+1.8*1.3$	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
5	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) $2.6*(2*2.13+3.46)+4.77*2.75+2.86*2.6$	m ²		
			m ²	40.626	
				RAZEM	40.626
6	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
7	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
8	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
9	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
10	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
13	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² $1.2*1.7*4$	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej $0.2*1.15*4$	m ²		
			m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu ocieplone wraz z okuciami i ościeżnicą	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
21	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.3*0.2	m ²	0.060	
				RAZEM	0.060
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
23	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.1*2.05*6*1.5	m ²	20.295	
				RAZEM	20.295
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		20.3	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
25	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.13*3.46+1.8*1.4	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
26	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm	m ²		
		9.89	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
27	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm	m ²		
		42.29	m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
28	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennne drewniane	m		
		2*4.77+2*2.86+4*4.27+2*2.13+2*3.46+3*1.8	m	48.920	
				RAZEM	48.920
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30		Przestawienie 2 pieców pokojowych z wymianą drzwiczek	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31		postawienie trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
35	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP Nr 72/01/2010

Roboty wod-kan.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka w kuchni 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w kuchni 0.5	m m	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm / w lokalu i poza lokalem w pomieszczeniu ustępowym/ 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową /poza lokalem na półpiętrze/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm w WC poza lokalem 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15 mm - dla kuchni gazowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych /w lokalu i w pomieszczeniu ustępowym poza lokalem/ 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 2-15 0112-01	Zawór przelotowy kulowy do sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / w kuchni i pomieszczeniu ustępowym poza lokalem/ 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz elektryczny przepływowy typu Biawar w komplecie z baterią nad zlewozmywakiem 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce /uwzględnić szafę pod zlewozmywak / 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępu pojedynczego /biały/ z automatem splukującym /w pomieszczeniu poza lokalem na półpietrze / 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych /zmiana miejsca usytuowania kuchni gazowej za zlewozmywak w kuchni/ 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
23	KNR-W 2- 15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych /do podłączenia kuchni gazowej / 0.5	m m	0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR 2-15 0310-01	Kurek gazowy przelotowy kulowy gwint. o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z pokrywą wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym o połączeniach sztywnych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
(Signature)
 Grzegorz Niebrzydki
 upr. bud. GP 127 / 1042 / 112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** **2 pokoje, kuchnia, p.pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Nakielska 56** **mieszkanie nr10**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		