

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty wod-kan					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 8 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm + kabina z ścianą 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	demontaż istniejącej kabiny dwuściennej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii natryskowej ściennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm /0,9 + 0,9/ x 2 3,6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Żelazny
nr. 686/74/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 73.227+372.372	m ²		
			m ²	445.599	
				RAZEM	445.599
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.67*3.47+1.06*3.44+6.96*3.86+3.24*3.86+3.36*3.86	m ²		
			m ²	65.253	
				RAZEM	65.253
3	KNR 19-01 1020-03	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 2.0 m ² 3.44*2.60	m ²		
			m ²	8.944	
				RAZEM	8.944
4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 445.599	m ²		
			m ²	445.599	
				RAZEM	445.599
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 445.599	m ²		
			m ²	445.599	
				RAZEM	445.599
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.67*3.47+1.06*3.44+6.96*3.86+3.24*3.86+3.36*3.86+2.05*3.89	m ²		
			m ²	73.227	
				RAZEM	73.227
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.09*2+3.89*8+3.47*4+1.06*2+6.96*2+3.24*22+3.36*2)*2.60	m ²		
			m ²	372.372	
				RAZEM	372.372
8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.47*2+2.67*2+3.89*2+2.05*2)*2.10	m ²		
			m ²	50.736	
				RAZEM	50.736
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 65.253	m ²		
			m ²	65.253	
				RAZEM	65.253
10	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 3.47*4+2.67*2+1.06*2+3.86*6+6.96*2+3.24*2+3.36*2	m		
			m	71.620	
				RAZEM	71.620
11	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Świetlicowa 8 mieszkanie nr29

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda wtyczkowe, wyłączniki)	kpl	
2.	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego i ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1kpl	
3.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu..	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN		