

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 26.13+100.94+23.92	m ² m ²	150.990	
				RAZEM	150.990
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 26.13+100.94	m ² m ²	127.070	
				RAZEM	127.070
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki nna sufitach 23.92	m ² m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
4	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m ² 3+2	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 5.54	m ² m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
7	dostawa materiału	Ościeżnice 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone 3.28	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
9	KNR 2-02 1019-08 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.98	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 23.92	m ² m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
12	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips. 26.13+100.94	m ² m ²	127.070	
				RAZEM	127.070
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.92	m ² m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.94	m ² m ²	100.940	
				RAZEM	100.940
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.92	m ² m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 100.94+26.13	m ² m ²	127.070	
				RAZEM	127.070
17	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 26.13	m ² m ²	26.130	
				RAZEM	26.130
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.8	m	19.800	
				RAZEM	19.800
19	KNR 4-01 1212-22 analogia	malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		5.76	m	5.760	
				RAZEM	5.760
20	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2*1.46*2	m ²	5.840	
				RAZEM	5.840
21	KNR 2-02 1001-08 analogia	Okna drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone (rozwieralno uchylne ze ślemieniem)	m ²		
		2*1.46*2	m ²	5.840	
				RAZEM	5.840
22	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		23.92	m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
24	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0	m ²		
		23.92	m ²	23.920	
				RAZEM	23.920
25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		26.52	m	26.520	
				RAZEM	26.520
26	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru/Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna / w łazience / 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową /w łazience/ 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka / w łazience/ 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm do umywalki w łazience 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm /od podgrzewacza gazowego -do likwidacji/ 5.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych f.dla z.w i c.w. 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm w kuchni i łazience -osobne dwa ujęcia wody /po dwa zawory kulowe - podejścia na poziomie/ 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz /bojler/ elektryczny pojemnościowy 50ltr z osprzętem i zamocowaniem w komplecie -zawór zwrotny z filtrem, zawór bezpieczeństwa spężynowy, zawór kulowy przelotowy 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0115-01	Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach metodą wciskową do podłączenia umywalki i zlewozmywka	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
24	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z blachy emaliowanej na szafce /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak jednokomorowy / -w narożniku kuchni lewa strona -zamocowanie sztywne	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfon pojedynczy do zlewozmywaka z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanny kąpielowej z blachy stalowej emaliowanej bez obudowy o dl. 1500mm zamocowanie sztywne	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfon pojedynczy nadstropowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego dolnopłuk' biały	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 20 mm na ścianach	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 0310-01	Kurek gazowy kulowy o śr. 15 mm gwint.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wpłnstożająca z pokrywą z piekarnikiem elektrycznym o połączeniach sztywnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- 15 0412-02 analogia	Głowice do zaworów grzejnikowych termostatycznych typu Danfos o śr. 15mm 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

(Handwritten signature)

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: **Bydgoszcz** ul. Marcinkowskiego 7C mieszkanie nr 5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		