

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza in- dywidualna	sprawdzenie działania i wyregulowanie kotła dwufunkcyjnego JUNKERS przez serwis	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 2 kororowy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 02 0132-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej - uchylna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 02 0132-04	Wymiana baterii wannowej stojącej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza in- dywidualna	umyć wannę i umywalkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4- 02 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką dolnopłuk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnychZbigniew Zelazny
upr. 636/74/Bg

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 191.388	m ² m ²	191.388	
				RAZEM	191.388
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.75*1.50*2+1.92*1.50	m ² m ²	8.130	
				RAZEM	8.130
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.70*1.50*3	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
4	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m ² 0.90*2.20*3	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 191.388+49.43	m ² m ²	240.818	
				RAZEM	240.818
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.97*2+3.07*2+4.26*2+4.03*2+4.53*2+2.95*2+1.14*2+1.91*2+3.29*2+1.70*2+0.85*2+0.96*2)*2.93	m ² m ²	191.388	
				RAZEM	191.388
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 49.43	m ² m ²	49.430	
				RAZEM	49.430
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.43	m ² m ²	49.430	
				RAZEM	49.430
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 191.388	m ² m ²	191.388	
				RAZEM	191.388
14	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 49.43	m ² m ²	49.430	
				RAZEM	49.430
15	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 49.43	m ² m ²	49.430	
				RAZEM	49.430
16	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.97*2+3.07*2+4.26*2+4.03*2+4.53*2+2.95*2+1.91*2+1.14*2	m m	51.720	
				RAZEM	51.720
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.80*1.60	m ² m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WZAN-KZ-7210/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -2-pokoje, kuchnia, łazienka ,p.pokój,skrytka

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Toruńska 60** **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		