

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 14.72+15.88+11.88+3.77+3.14	m ² m ²		
				49.390	
				RAZEM	49.390
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4.03+2*3.68+2*4.04+2*3.93+2*3.01+2*4.04+2*1.9+2*2.2+2*2*1.71)* 2.8	m ² m ²		
				171.024	
				RAZEM	171.024
3	KNR 19-01 1020-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 1.0 m2 2*2.2*2.6+1.7*2.2*4	szt. szt.		
				26.400	
				RAZEM	26.400
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 2*4.03*2.8+2*3.93*2.8+4.03*2*2.8+3.68*2*2.8	m ² m ²		
				87.752	
				RAZEM	87.752
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.2*1.1*0.25	m ³ m ³		
				0.330	
				RAZEM	0.330
7	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.77+3.41	m ² m ²		
				7.180	
				RAZEM	7.180
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą IV klasa ścieralności 3.77+3.41	m ² m ²		
				7.180	
				RAZEM	7.180
10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.2*2+1.84*4	m m		
				11.760	
				RAZEM	11.760
11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4.2	m ² m ²		
				4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 11.88	m ² m ²		
				11.880	
				RAZEM	11.880
14	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłuźnia lub żuźla na podłożu gruntowym 11.88*0.3	m ³ m ³		
				3.564	
				RAZEM	3.564
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11.88	m ² m ²		
				11.880	
				RAZEM	11.880
16	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 11.88	m ² m ²		
				11.880	
				RAZEM	11.880
17	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 11.88*0.1	m ³ m ³		
				1.188	
				RAZEM	1.188
18	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia OSB kuchnia 11.88	m ² m ²		
				11.880	
				RAZEM	11.880
19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.72+15.88	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
20	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 1.22*3	m m	3.660	
				RAZEM	3.660
21	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
22	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.20*1.8*4	m ² m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
23	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia drewnianych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 0.8	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
25		montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 1.1*0.25*3	m ² m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
27	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 51.79	m ² m ²	51.790	
				RAZEM	51.790
28	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 51.79	m ² m ²	51.790	
				RAZEM	51.790
29	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 171.75	m ² m ²	171.750	
				RAZEM	171.750
30	NNRNKB 202 1134- 02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 171.75	m ² m ²	171.750	
				RAZEM	171.750
31	NNRNKB 202 1134- 01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 51.79	m ² m ²	51.790	
				RAZEM	51.790
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 51.79	m ² m ²	51.790	
				RAZEM	51.790
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 171.75	m ² m ²	171.750	
				RAZEM	171.750
35	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone wraz z okuciami 2.05*0.8*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
36	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie 2.05*0.9	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
39	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem - pokoje analogia płyty OSB 18 mm 14.72+15.88	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
40	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm analogia płyt OSB 18 mm 30.6+19.06-7.1	m ² m ²	42.560	
				RAZEM	42.560
41	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 51.89	m m	51.890	
				RAZEM	51.890
42	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43		przestawienie pieców pokojowych do 0,85 m ³ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44		postawienie pieca w ramie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegiel 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
47	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
48	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
 Andrzej Szewcowski
 ul. Biał. Włost. 122-10205182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu instal. sanit.					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem <i>- wąż elastyczny pozostawić</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów wannowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem <i>+ wąż elastyczny z demontażem</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm we wnękach materiał z odzysku 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
23	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm zlewozmywakowy 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
24	analiza in- dywidualna	umycie umywalki 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Uwaga
bajler elekt. 80L w cenie elekt.

INSPEKTOR NADZORU
ds. robót budowlanych
Zbigniew Żelazny
nr. 636/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: Mieszkanie 2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p
 Budowa: Bydgoszcz Uł .Nowodworska 1 mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni w wc i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,Ok 1x25A montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Montaż bojlera elektrycznego 80l.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		