

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.71+3.28+1.36+0.75+2.38+3.0)*2.50 przedpokój (2.24+0.66+0.68+1.91+1.55+2.60)*2.50 w.c. (2.06+1.80)*2*2.50	m ² m ² m ² m ²	 36.200 24.100 19.300	 RAZEM 79.600
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 22.90	m ² m ²	 22.900	RAZEM 22.900
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.90	m ² m ²	 22.900	RAZEM 22.900
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	RAZEM 2.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	RAZEM 2.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 5	m ² m ²	 5.000	RAZEM 5.000
7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² łazienka, pokój, wejściowe 3	szt. szt.	 3.000	RAZEM 3.000
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 3	szt. szt.	 3.000	RAZEM 3.000
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 22.90+79.60	m ² m ²	 102.500	RAZEM 102.500
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 79.60	m ² m ²	 79.600	RAZEM 79.600
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.90	m ² m ²	 22.900	RAZEM 22.900
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.90	m ² m ²	 22.900	RAZEM 22.900
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79.60	m ² m ²	 79.600	RAZEM 79.600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.90	m ² m ²	 22.900	RAZEM 22.900
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.60-19.94	m ² m ²	 59.660	RAZEM 59.660
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m w części kuchennej przy zlewozmywaku łazienka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.06+1.80)*2*2 przy zlewozmywaku (3*1.5)	m ²	15.440	
			m ²	4.500	
				RAZEM	19.940
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie grzejnik w łazience	m ²		
		0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
20	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone-pokój, łazienka	m ²		
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - drzwi do pokoju, wejściowe, łazienka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - do pokoju	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych- zamk z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		2.38*1.48	m ²	3.522	
				RAZEM	3.522
27	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		parapety wewnętrzne	m	2.400	
		2.40		RAZEM	2.400
28	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		parapety zewnętrzne	m	2.400	
		2.40		RAZEM	2.400
29	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegiel .+ M parapety zewnętrzne powlekane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegiel .+ M parapety wewnętrzne PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Nawiewniki higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.90	m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
33	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane -prócz łazienki	m		
		24.09	m	24.090	
				RAZEM	24.090
34	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i ma- teriałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

21.01.10
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Wyrzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Przemysłowa 34/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34 m.4					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych+szafka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
4	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3	m m	3.000	3.000
5	KNR 4-02 0230-07 analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5	m m	5.000	5.000
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	12.000	12.000
7	KNR 2-15 0205-04 analogia	Montaż pionów z PCW o śr. 110 mm (uwzględnić nasuwkę) 3	m m	3.000	3.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnoptuk' 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
11	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spluczki 1	szt. szt.	1.000	1.000
12	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5.000	5.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
16	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
17	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000

4.

Przemysłowa 34/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko- wych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w.+ c.w (ując 1szt zawór x 2) 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm lub ocynk 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych lub ocynk UWAGA zmiana rozprowadzenia wody- zmienić na zasilenie z jednego pionu+zakorkowanie starych podejść 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000

Inspektor Nadzoru

Sikorska
Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 83.575	m ² m ²	83.575	83.575
				RAZEM	83.575
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 22.90	m ² m ²	22.900	22.900
				RAZEM	22.900
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia, łazienka 5.60+3.64	m ² m ²	9.240	9.240
				RAZEM	9.240
4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) pokój 13.70	m ² m ²	13.700	13.700
				RAZEM	13.700
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 4.0	m ² m ²	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 łazienka, pokój, wejściowe 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 12	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 83.575+22.90	m ² m ²	106.475	106.475
				RAZEM	106.475
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 83.575	m ² m ²	83.575	83.575
				RAZEM	83.575
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.90	m ² m ²	22.900	22.900
				RAZEM	22.900
14	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.90	m ² m ²	22.900	22.900
				RAZEM	22.900
15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 83.575	m ² m ²	83.575	83.575
				RAZEM	83.575
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.90	m ² m ²	22.900	22.900
				RAZEM	22.900
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		83.575-20.53	m ²	63.045	
				RAZEM	63.045
18	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m w części kuchennej przy zlewozmywaku łazienka (1.82+2.0)*2*2 przy zlewozmywaku (3.5*1.5)	m ² m ² m ²		
				15.280	
				5.250	
				RAZEM	20.530
19	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (1.49*1.47)+(0.90*1.47)	m ² m ²		
				3.513	
				RAZEM	3.513
20	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko parapety wewnętrzne 2.40	m m		
				2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne 2.40	m m		
				2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł .+ M parapety zewnętrzne powlekane 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł .+ M parapety wewnętrzne PCV 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 15	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.6	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
26	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie grzejnik w łazience 0.48	m ² m ²		
				0.480	
				RAZEM	0.480
27	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone-pokój, łazienka 1.6*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
28	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi do pokoju, wejściowe, łazienka 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - do pokoju 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych- zamki z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
33	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 po rozbiórce mozaiki 13.70	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
34	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 22.90	m ² m ²	 22.900	
				RAZEM	22.900
35	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 27.49	m m	 27.490	
				RAZEM	27.490
36	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

21.01.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wójcicka
upr. bud. GP K2-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Przemysłowa 34/26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34 m.26					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych+szafka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-02 0230-07 analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-15 0205-04 analogia	Montaż pionów z PCW o śr. 110 mm (uwzględnić nasuwkę) 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnoptuk' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do splotki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

10.

Przemysław 34/26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w.+ c.w (ując 1szt zawór x 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm lub ocynk	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych lub ocynk	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
25	KNR 2-15 0415-01 analogia	Uzupełnienie głowicy termostatycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
L. Sikorska
Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KJP/0052/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych

11.

