

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.43+3.49)*2*2.50 pokój z częścią kuchenną (1.80+4.14+3.36+1.42+1.60+2.72)*2.50 w.c. (1.50+2.63)*2*2.50	m ²		
			m ²		34.600
			m ²		37.600
			m ²		20.650
				RAZEM	92.850
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 26.20	m ²		
			m ²		26.200
				RAZEM	26.200
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.10	m ²		
			m ²		3.100
				RAZEM	3.100
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.72	m ²		
			m ²		9.720
				RAZEM	9.720
5	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 11.97	m ²		
			m ²		11.970
				RAZEM	11.970
6	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-z parapetu wewnętrznego 1.60*0.25	m ²		
			m ²		0.400
				RAZEM	0.400
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.		2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.		2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 5	m ²		
			m ²		5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² łazienka, pokój, wejściowe 3	szt.		
			szt.		3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 3	szt.		
			szt.		3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 25	m ²		
			m ²		25.000
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufitu 92.850+26.20	m ²		
			m ²		119.050
				RAZEM	119.050
14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 92.850	m ²		
			m ²		92.850
				RAZEM	92.850
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.20	m ²		
			m ²		26.200
				RAZEM	26.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 26.20	m ² m ²	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
17	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 92.850	m ² m ²	92.850	92.850
				RAZEM	92.850
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.20	m ² m ²	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 92.850-21.77	m ² m ²	71.080	71.080
				RAZEM	71.080
20	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m w części kuchennej przy zlewozmywaku łazienka (1.50+2.63)*2*2 przy zlewozmywaku (3.5*1.5)	m ² m ² m ²	16.520 5.250	21.770
				RAZEM	21.770
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 15	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.20	m ² m ²	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie grzejnik w łazience 0.48	m ² m ²	0.480	0.480
				RAZEM	0.480
24	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone-pokój,łazienka 1.6*2	m ² m ²	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
25	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
26	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi do pokoju,wejściowe, łazienka 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - do pokoju 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych- zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
30	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 pokój po rozbiórce mozaiki 11.97	m ² m ²	11.970	11.970
				RAZEM	11.970
31	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.49*1.47)*3	m ²	6.571	
				RAZEM	6.571
32	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko parapety wewnętrzne 1.60*3	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
33	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne 1.60*3	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
34	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegiel .+ M parapety zewnętrzne powlekane 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegiel .+ M parapety wewnętrzne PCV 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
36		Nawiewniki higrosterowalne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
38	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winyłu klejone 34.06	m m	 34.060	
				RAZEM	34.060
39	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

21.01.13
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
Viola Wójcicka
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie osóbnobudowlanych.

Przemysłowa 34/13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34 m.13					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych+szafka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0230-07 analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-15 0205-04 analogia	Montaż pionów z PCW o śr. 110 mm (uwzględnić nasuwkę) 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'dolnopłuk' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spluczki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

4.

Przemysłowa 34/13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w.+ c.w (ująć 1szt zawór x 2) 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm lub ocynk 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych lub ocynk UWAGA zmiana rozproszania wody- zmienić na zasilenie z jednego pionu +zakorkowanie starych podejść 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń
ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój z aneksem kuchennym ,łazienka

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Przemysłowa 34** **mieszkanie nr13**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej „montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) , w wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia obudowie S12, wymiana , wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		