

inst. Nr 9a  
do s/w/z  
zudani Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu instalacje sanitarne</b>					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wraz z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem -renowacja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach - bez materiału	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-15 0221-02	Renowacja umywalki z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0223-02	Renowacja brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Andrzej Pałyka  
Upr. bud. GP-KZ/7342/193/95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 36.255+123.290	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	159.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.545</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.255	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.255</b>
3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ściany poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach 6.65*2.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.024</b>
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 159.545	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	159.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.545</b>
5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 123.290	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.290</b>
6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.97*1.08+3.13*2.42+1.21*3.41+6.65*3.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.255</b>
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.255	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.255</b>
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.97*2+1.08*2+3.13*2+2.42*2+1.21*2+3.41*2+6.65*2+3.21*2)*2.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.290</b>
9	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 123.290	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.290</b>
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> Krotność = 2 0.90*2.2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
11	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 36.255	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.255</b>
12	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 2.97*2+1.08*2+3.13*2+2.42*2+1.21*2+3.41*2+6.65*2+3.21*2	m		
			m	48.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.160</b>
13	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
16	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	cena zakładowa	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 1	szt		
			szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Wymiana osprzętu elektrycznego	kpl	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90