

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 151.776	m ²		
			m ²	151.776	
				RAZEM	151.776
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 64.112	m ²		
			m ²	64.112	
				RAZEM	64.112
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.76*2*2.40+3.42*2*2.40	m ²		
			m ²	34.464	
				RAZEM	34.464
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3.47*1.50	m ²		
			m ²	5.205	
				RAZEM	5.205
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.13*1.21*4+1.46*1.15	m ²		
			m ²	7.148	
				RAZEM	7.148
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 15.040	m ²		
			m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
15	KNR 4-01 0411-02	wykonanie podłóg z desek - legary na filarkach 3.76*4	m		
			m	15.040	
				RAZEM	15.040
16	KNR 4-01 0411-05	Wykonanie białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 12.859	m ²		
			m ²	12.859	
				RAZEM	12.859
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 64.112	m ²		
			m ²	64.112	
				RAZEM	64.112
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.464	m ² m ²	34.464	
				RAZEM	34.464
20	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (ściany tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 64.112	m ² m ²	64.112	
				RAZEM	64.112
21	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 64.112+186.240	m ² m ²	250.352	
				RAZEM	250.352
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.58*5.10+1.86*1.16+1.15*1.17+1.29*1.16+2.46*4.57+2.55*4.57+3.76*3.42	m ² m ²	64.112	
				RAZEM	64.112
23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.58*2+5.10*2+1.86*2+1.16*2+1.15*2+1.17*2+1.29*2+1.16*2+2.46*2+4.57*2+2.55*2+4.57*2+3.76*2+3.42*2)*2.40	m ² m ²	186.240	
				RAZEM	186.240
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59.002	m ² m ²	59.002	
				RAZEM	59.002
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 186.240	m ² m ²	186.240	
				RAZEM	186.240
26	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.86*2+1.16*2+1.15*2+1.17*2)*1.50	m ² m ²	16.020	
				RAZEM	16.020
27	KNR-W 4-01 0203-04	Wykonanie fundamentu pod piec i trzon 1.0*1.0*0.50*3	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	cena zakładowa	Postawienie pieca w ramie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 64.112	m ² m ²	64.112	
				RAZEM	64.112
32	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 4.58*2+5.10*2+1.86*2+1.16*2+1.15*2+1.17*2+1.29*2+1.16*2+2.46*2+4.57*2+2.55*2+4.57*2+3.76*2+3.42*2	m m	77.600	
				RAZEM	77.600
33	cena zakładowa	Rozebranie szopki drewnianej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
36	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	cena zakładowa	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	cena zakładowa	Montaż grzejnika elektrycznego ściennego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	cena zakładowa	Wymiana osprzętu elektrycznego	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - instalacje sanitaene					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm przed bojlerem i płuczką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0112-01	Filtr przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0222-02	Montaż wanien kąpielowych żeliwnych wolnostojących o dług. L=1400-mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową w pom. W.C.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
19	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi do podejścia dla umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka

Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93