

Załącznik nr 9a do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Garbary 9/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 292.98	m ² m ²	292.980	
				RAZEM	292.980
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 25.82+30.60+29.40	m ² m ²	85.820	
				RAZEM	85.820
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 227.26	m ² m ²	227.260	
				RAZEM	227.260
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 65.72	m ² m ²	65.720	
				RAZEM	65.720
8	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 65.72	m ² m ²	65.720	
				RAZEM	65.720
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 186.11	m ² m ²	186.110	
				RAZEM	186.110
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 41.15	m ² m ²	41.150	
				RAZEM	41.150
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.5	m m	26.500	
				RAZEM	26.500
13	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 5.28	m m	5.280	
				RAZEM	5.280
14	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 65.72	m ² m ²	65.720	
				RAZEM	65.720
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 65.72	m ² m ²	65.720	
				RAZEM	65.720
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 8.61+4.83+5.96	m ² m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
17	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 23.30+23.02	m ² m ²	 46.320	 46.320
				RAZEM	46.320
19	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic 1.85	m ² m ²	 1.850	 1.850
				RAZEM	1.850
20	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.85	m ² m ²	 1.850	 1.850
				RAZEM	1.850
21	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.85	m ² m ²	 1.850	 1.850
				RAZEM	1.850
22	kalkulacja własna	wymiana drzwi na przesuwne do łazienki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 4.92	m ² m ²	 4.920	 4.920
				RAZEM	4.920
25	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 1011-02 analogia	Rozbiórka pieców 1.70	m ³ m ³	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
27	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
28	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru-Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud UAN-KL-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii umywalkowej bez korkowanie wylotów	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej bez korkowanie wylotów	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr. nominalnej 15 mm /bez zaworów -istniejący/	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm / w łazience/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-06	Bateria wannowa z natryskiem stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza indywidualna	Mycie umywalki, wanny, muszli ustępowej w łazience oraz zlewozmywaka i kuchni gazowej w kuchni odpowiednimi środkami czyszczącymi /typu Domestos/	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-35 0215-04	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego o śr. 15mm - w kuchni	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz		
		7.0	szt.grz	7.000	
				RAZEM	7.000

Inspektor Nadzoru
 Grzegorz Fiebrandt
 upr. bud. GK-K2-2342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie 2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p,
Budowa: Bydgoszcz Ul. Garbary 9 mieszkanie nr 11

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		