

Załącznik nr 9b do SIWZ

**Przedmiar robót dla lokalu przy
ul. Krasieńskiego 3/5**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 406.22	m ² m ²	 406.220	 406.220
				RAZEM	406.220
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 74.94+59.04+37.74	m ² m ²	 171.720	 171.720
				RAZEM	171.720
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
4	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominarskiej - powykonawczej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 299.34	m ² m ²	 299.340	 299.340
				RAZEM	299.340
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 106.88	m ² m ²	 106.880	 106.880
				RAZEM	106.880
8	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 106.88	m ² m ²	 106.880	 106.880
				RAZEM	106.880
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 267.51+8.31	m ² m ²	 275.820	 275.820
				RAZEM	275.820
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
12	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 14,16	m m	 14.160	 14.160
				RAZEM	14.160
13	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 106.88	m ² m ²	 106.880	 106.880
				RAZEM	106.880
14	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 33.02	m ² m ²	 33.020	 33.020
				RAZEM	33.020
15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 13.80	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.80+24.15	m ² m ²	 37.950	 37.950
				RAZEM	37.950
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 13.80	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych 13.80+7.14+33.02+9.88+24.15	m ² m ²	 87.990	
				RAZEM	87.990
19	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 33.02+9.88+24.15	m ² m ²	 67.050	
				RAZEM	67.050
20	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 5.74	m ² m ²	 5.740	
				RAZEM	5.740
21	KNR 4-01 1210-05 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - na- świetla bez szczelin malowane jednostronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 3.20	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywa- nia remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywa- nia remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ/210/375/86
w specjalności konsultacyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15 mm na z.w. i c.w.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii umywalkowej w pomieszczeniu ustępowym i łazienkowym	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii wannowej natryskowej i brodzikowej natryskowej w pomieszczeniu łazienki	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP o śr. 16-mm o połączeniach zgrzewanych / w kuchni/	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 0235-07 qnalpogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabina brodzikowa- bez brodzika	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15 mm - przy urządzeniach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-35 0115-01	Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm /zawór z odzysku/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-35 0115-01	Wodomierz skrzydełkowy do wody ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm /zawór z odzysku/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm /w pomieszczeniu ustępowym i łazience /	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna z natrykiem o śr.nom. 15 mm w łazience	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-35 0114-05	Bateria brodzikowa natryskowa w wykonaniu standardowym, montowana na ścianie o sr. 15mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-01	Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy/ 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
19	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.0	m m	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR-W 4- 02 0203-06 analogia	Wstawienie korka kanalizacyjnego z PCV o śr. 50 mm w łazience od automatu pralniczego 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
23	analiza indywidualna	Mycie umywalki i muszli w pomieszczeniu ustępowym oraz umywalki, wanny, brodzika w łazience środkami czyszczącymi 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
24	KNR 0-35 0123-02	Kabina natryskowa do kąpiel, narożna, z szybami z płyt polistyrenowych /brodzik z odzysku -pozostaje bez zmian/ 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
25	KNR 0-35 0215-04	Głowica termostatyczna o zakresie nastaw 6-28 st. C /w pokoju za łazienką/ 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
26	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.5	m m	RAZEM 1.500	1.500
27	KNR 2-15 0310-01	Kurek gazowy kulowy gwint. o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.500
28	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa pokrywą wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym o połączeniach sztywnych 1.5	szt. szt.	RAZEM 1.500	1.000
29	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.500
30	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Grzegorz Figbrandt
upr. bud. GP-KZ-7342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -3pokoje, kuchnia, łazienka,p.p ,wc

Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Krasieńskiego 3 mieszkanie nr5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni , wc i łazience oprawy typu „plafon”	8kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	19kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,OK1x25A, zabezpieczeń S301 i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie 2xS12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		