

Załącznik nr 9d do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. Jagiellońskiej 36/13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (4.05+3.76+3.76+3.52+2.2+1.2)*2*3.61	m ² m ²	133.498	
				RAZEM	133.498
2	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (3.52*3.76)+39.5	m ² m ²	52.735	
				RAZEM	52.735
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.05+3.52+3.76+3.52+2.2+1.2)*2*3.61	m ² m ²	131.765	
				RAZEM	131.765
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.05*3.76+3.76*3.52	m ² m ²	28.463	
				RAZEM	28.463
5	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach (4.05+3.76+2.2+1.2)*3.61	m ² m ²	40.468	
				RAZEM	40.468
6	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.05*3.76+3.76*3.52	m ² m ²	28.463	
				RAZEM	28.463
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.05*3.76+3.76*3.52	m ² m ²	28.463	
				RAZEM	28.463
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.05+3.52)*2*3.61+(3.76+3.52+2.2+1.2)*2*2.11	m ² m ²	99.725	
				RAZEM	99.725
9	KNNR 2 d.1 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych 3.52*3.76	m ² m ²	13.235	
				RAZEM	13.235
10	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 15.62	m m	15.620	
				RAZEM	15.620
11	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 14*21 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	1 d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			
15	KNR 4-01 d.2 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
16	KNR 4-01 d.2 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.85+1.64	m ² m ²	3.490	
				RAZEM	3.490
17	KNR 2-02 d.2 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.49	m ²	3.490	
				RAZEM	3.490
18	KNR 2-02 d.2 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.85	m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
19	kalkulacja d.2 własna	wymiana drzwi harmonijkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Montaż nawiewników typu "ARECO"	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Dąbajewska
 upr. bud. UAN-KZ-210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15mm 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15 0118-01 analogia	Demontaż wodomierza skrzydełkowego śr.nom. 15 mm /bez M i T tylko R/ 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez M 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
6	KNR-W 4- 02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4- 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15 mm - dla kuchnigazowej 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- 15 0140-01	Wodomierz skrzydełkowy domowy o śr. nominalnej 15 mm /z dwoma zaworami kulowymi o śr. 15mm/ 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0122-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacze elektryczne przepływowe typu Biawar /dla zlewozmywaka w kuchni i umywalki w pomieszczeniu ustępowym/ - w komplecie z baterią metalową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy emaliowanej na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfon dla zlewozmywaka dwukomorowego- podwójny z tworzywa sztucz- nego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - biała	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'dolnop- łuk' - biały	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomie- rza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowa- nych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-15 0310-01	Zawór kulowy gazowy o śr. 15mm - dla kuchni gazowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym z pokrywą o połączeniach sztywnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Grzegorz Fiebrandt
 upr. bud. GP-KZ-1742-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Jagiellońska 36** **mieszkanie nr B**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,ochronników II-stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i ,montaż unifonu	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		