

Załącznik nr 9f do SIWZ

Przedmiar robót dla lokalu przy

ul. OKULICKIEGO 5/17

Zadanie M16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia (3.32*2.73)-(1.20*0.50) łazienka 2.03*1.50 w.c. 1.51*0.98 przedpokój (1.40*1.20)+(4.20*1.20) pokój 2.71*4.13 pokój 3.29*5.44	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.464 3.045 1.480 6.720 11.192 17.898	
				RAZEM	48.799
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet kuchnia (1.20*2.60)+(1.60*1.62)+(0.40*1.60)+(0.75*0.75)+(1.50*1.62)+(0.83*1.80) w.c. (1.51+0.98)*2*2.60-(0.8*2) łazienka (2.03+1.50)*2*1.60-(0.8*2)	m ² m ² m ² m ²	 10.839 11.348 9.696	
				RAZEM	31.883
3	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Skucie ozdobnego tynku przedpokój (4.20+1.17+2.97)*2.60+(0.60+0.30)*1.20- (0.8*2)*2	m ² m ²	 19.564	
				RAZEM	19.564
4	KNR 4-01 0701-11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Skucie ozdobnego tynku pokój 5.44*3.29 przedpokój 1.20*2.20	m ² m ² m ²	 17.898 2.640	
				RAZEM	20.538
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wejściowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany kuchnia (2.73+3.32+1.52+0.50+1.20+2.79)*2.60 pokój 1 (5.44+3.29)*2*2.60 pokój 2 (2.71+4.13)*2*2.60 łazienka (2.03+1.50)*2*2.60 w.c. (1.51+0.98)*2*2.60 przedpokój (4.20+2.57+1.20+1.40+2.97+1.05)*2.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.356 45.396 35.568 18.356 12.948 34.814	
				RAZEM	178.438
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity pokój 2.71*4.13 przedpokój (1.40*1.20)+(4.20*1.20)-2.64 kuchnia	m ² m ² m ²	 11.192 4.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.32*2.73)-(1.20*0.50)	m ²	8.464	
		łazienka 2.03*1.50	m ²	3.045	
		w.c. 0.98*1.51	m ²	1.480	
				RAZEM	28.261
9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.73+3.32+1.52+0.50+1.20+2.79)*2.60 (5.44+3.29)*2*2.60 (2.71+4.13)*2*2.60 (2.03+1.50)*2*2.60 (1.51+0.98)*2*2.60 (4.20+2.57+1.20+1.40+2.97+1.05)*2.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	31.356 45.396 35.568 18.356 12.948 34.814	
				RAZEM	178.438
10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.71*4.13 5.44*3.29 (1.40*1.20)+(4.20*1.20) (3.32*2.73)-(1.20*0.50) 2.03*1.50 0.98*1.51	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.192 17.898 6.720 8.464 3.045 1.480	
				RAZEM	48.799
11	KNR-W 2- 02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyryso- wa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach po skuciu ozdobnych 20.538	m ² m ²	20.538	
				RAZEM	20.538
13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach po skuciu ozdobnych 19.564	m ² m ²	19.564	
				RAZEM	19.564
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 178.438	m ² m ²	178.438	
				RAZEM	178.438
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 48.799	m ² m ²	48.799	
				RAZEM	48.799
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 48.799	m ² m ²	48.799	
				RAZEM	48.799
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 178.438-20.880	m ² m ²	157.558	
				RAZEM	157.558
18	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia - łazienka i w.c. do wys 2,0m łazienka (2.03+1.50)*2*2-(0.8*2) w.c. (1.51+0.98)*2*2-(0.8*2)	m ² m ² m ²	12.520 8.360	
				RAZEM	20.880
19	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm: Parapety wewnętrzne (1.56*0.32)*3	m m	1.498	
				RAZEM	1.498
20	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe wejściowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
22	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone montaż skrzydeł drzwiowych do ościeżnic stalowych -pokoje,kuchnia (z szybą) (0.8*2)*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
23	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych do drzwi wewnątrzlokalowych-pokoje,kuchnia 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych pokoje ,w.c.,łazienka,kuchnia 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami łazienka,w.c 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych łazienka,w.c. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami łazienka,w.c, (0.8*2)*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 5.40	m m	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
31	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5.04	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
32	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie przewód wentylacyjny 0.60	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
33	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia ,łazienka ,w.c. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
34	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji pokoje,przedpokój (1.40*1.20)+(4.20*1.20) 3.29*5.44	m ² m ² m ²	 6.720 17.898	 6.720 17.898

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.71*4.13	m ²	11.192	
				RAZEM	35.810
35	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam kuchnia, łazienka, w.c. (3.32*2.73)-(1.20*0.50) 2.03*1.50 0.98*1.51	m ² m ² m ²	8.464 3.045 1.480	
				RAZEM	12.989
36	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 17.88	m m	17.880	
				RAZEM	17.880
37	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych: Oczyszczenie i umycie płytek ściennych w kuchni 4.40	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
38	KNR 0-12II 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą : Odświeżenie fug -glazura w kuchni 4.40	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
39	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych- wymiana krtek wentylacyjnych w drzwiach do w.c i łazienki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

30-01.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Okulickiego 5 m.17					
1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka +szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
4	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4pp z piekarnikiem elektrycznym	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + Szafka	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
6	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
7	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
11	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
13	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
14	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
15	KNR-W 2- 15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		8	szt.	8.000	
16	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	RAZEM	8.000
		1	kpl.	1.000	
17	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
18	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
20	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
21	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
22	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
24	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
25	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
26	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
27	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
28	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm c.w. + z. w.	szt.	RAZEM	1.000
		2*1	szt.	2.000	
29	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	2.000
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 specjalność instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń
 pomiar. wewnętrznych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** 2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p,wc.
 Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Okulickiego 5 mieszkanie nr17

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni, wc i łazience oprawy typu „plafon”	8kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego wymiana włącz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm2.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		