

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		21.73	m2	21.730	
				RAZEM	21.730
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3.22	m2	3.220	
				RAZEM	3.220
4	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		3.22	m2	3.220	
				RAZEM	3.220
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		21.73	m2	21.730	
				RAZEM	21.730
6	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie tynków zaprawa ATLAS	m2		
		21.73	m2	21.730	
				RAZEM	21.730
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		3.22	m2	3.220	
				RAZEM	3.220
8	NNRNKB 202 0837- 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		21.73	m2	21.730	
				RAZEM	21.730
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3.22	m2	3.220	
				RAZEM	3.220
10	KNR 4-02 0221-03 - analogia	Montaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m3		
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500