

Załącznik nr 15 do SIWZ  
**Podział ceny na składniki**  
**Babia Wieś 24**

| Lp. | Opis i wyliczenia   | j.m. | ilość    | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł<br>( kol. 4 x kol. 5) |
|-----|---|------|----------|---------------------------|--|
| 1   | 2   | 3    | 4        | 5                         | 6                                      |
| 1   | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach   | m3   | 120.000  |                           |  |
| 2   | Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych                                     | m2   | 120.000  |                           |  |
| 3   | Reprofilacja wgłębna ubytków w betonie - warstwa szczepna ( analogia - Cerinol ZH )   | m2   | 120.000  |                           |  |
| 4   | Reprofilacja wgłębna ubytków w betonie ( Cerinol RM śr. gł. 10 mm - analogia )  | m2   | 120.000  |                           |  |
| 5   | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2   | 120.000  |                           |  |
| 6   | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10                          | m2   | 120.000  |                           |  |
| 7   | Wtopienie siatki z włókna w masę Superflex - analogia   | m2   | 120.000  |                           |  |
| 8   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej - analogia   | m2   | 120.000  |                           |  |
| 9   | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III                      | m3   | 120.000  |                           |  |
| 10  | Wykonanie opaski betonowej o szer 50 cm gr 15 cm  | m2   | 120.0000 |                           |  |
| 11  | Uszczelnienie styków kitem plastycznym  | m    | 100.000  |                           |  |
| 12  | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm  | m    | 1.000    |                           |  |
| 13  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe   | m2   | 120.000  |                           |  |
| 14  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2                           | m2   | 20.000   |                           |  |
| 15  | Impregnacja ścian środkiem Boramon  | m2   | 20.000   |                           |  |
| 16  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach   | m2   | 20.000   |                           |  |
| 17  | Dwukrotne malowanie farbami dyfuzyjnymi starych tynków  | m2   | 50.000   |                           |  |
| 18  | Wykonanie wentylacji w kuchni i łazience mieszkania nr 7 - analogia   | szt  |          |                           |  |
|     | Obmiar dodatkowy - łączna długość 1   | m    | 1.000    |                           |  |
|     | 1   | Szt. | 1.000    |                           |  |
|     |   |      |          |                           |  |

Uwaga :

Ceny jednostkowe netto pozycji przedmiarowych ujęte w zestawieniu cen jednostkowych , stanowiąc będą podstawę do określenia obniżki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania ( rezygnacji) wykonania części prac na żądanie Zamawiającego i powinny uwzględniać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

.....  
( podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie , uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu )