

## Dotyczy postępowania 27/P/2011

## Podział ceny na składniki

Załącznik nr 16 do SIWZ

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł ( kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>A ŚWIETLICOWA 8 m 9</b>					
1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm na ościeżach	m	1,980		
2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	45,360		
3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	16,170		
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	16.170		
	wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu )				
5	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	16.170		
6	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	47.340		
7	Wykonanie tynków zaprawa ATLAS	m2	63.510		
8	Wykonanie tynków na ościeżach zaprawą ATLAS	m2	1.980		
9	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	16.170		
10	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	47.340		
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16.170		
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	47,340		
13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2	16.170		
14	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	16.200		
15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0.500		
16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m3	0.500		
	<b>Wartość netto dla części „ A ” (suma pozycji 1 – 16)</b>				
<b>B ŚWIETLICOWA 8 m 15</b>					

1	Demontaż kabiny prysznicowej	kpl.	1.000		
2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	21.730		
3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3.220		
4	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	3.220		
5	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	21.730		
6	Wykonanie tynków zaprawa ATLAS	m2	21.730		
7	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	3.220		
8	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	21.730		
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3.220		
10	Montaż kabiny prysznicowej	kpl.	1.000		
11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0.500		
12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m3	0.500		
	<b>Wartość netto dla części „ B” suma pozycji 1-12 )</b>	(			
<b>C ŚWIETLICOWA 8 m 19</b>					

1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm na ościeżach	m	1.080		
2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	36.570		
3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	10.620		
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10.620		
5	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	10.620		
6	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	37.650		
7	Wykonanie tynków zaprawa ATLAS	m2	47.190		
8	Wykonanie tynków na ościeżach zaprawą ATLAS	m2	1.080		
9	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	10.620		
10	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	37.650		
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16.170		
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m2	37.650		

1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm na ościeżach	m	1.080		
	tynków wewnętrznych ścian				
13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2	10.620		
14	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	13.060		
15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0.500		
16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m3	0.500		
	<b>Wartość netto dla części „ C” suma pozycji 1-16)</b> (				
	<b>Wartość netto RAZEM</b>				
	<b>części A + B+ C</b> ( która należy przenieść do pkt 1a w Formularzu Oferty)				

**Uwaga :**

Ceny jednostkowe netto pozycji przedmiarowych ujęte w zestawieniu cen jednostkowych , stanowiąc będą podstawę do określenia obniżki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania ( rezygnacji) wykonania części prac na żądanie Zamawiającego i powinny uwzględniać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

.....  
 ( podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie , uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu )