

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (5.53+0.67+0.78+2.38+0.78+2.85+3.72+2.32)*2.60 +(1.37+1.86+0.44)*2.60	m <sup>2</sup>	59.020	
	pokój (3.76+4.50)*2*2.60	m <sup>2</sup>	42.952	
	pokój (2.71+3.80)*2*2.60	m <sup>2</sup>	33.852	
	kuchnia (2.56+2.46+2.67+1.21+0.60+0.74+0.60+0.50)*2.60-10.558	m <sup>2</sup>	18.926	
	łazienka (2.80+1.47+2.71+0.87+3.42)*2.60	m <sup>2</sup>	29.302	
			<b>RAZEM</b>	<b>184.052</b>
2.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	77.200	
	sufity 77.20	m <sup>2</sup>	77.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
3.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34.996	
	tynki ozdobne w przedpokoju (2.75+0.64+1.53+1.62+2.05+1.62+1.40+0.60+1.25)*2.60	m <sup>2</sup>	34.996	
			<b>RAZEM</b>	<b>34.996</b>
4.	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych p.a. -sufit podwieszany w kuchni (3.27*1.23)+(1.22*0.60)	m <sup>2</sup>	4.754	
		m <sup>2</sup>	4.754	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.754</b>
5.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokoje 50.30	m <sup>2</sup>	50.300	
		m <sup>2</sup>	50.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
6.	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.	2.000	
		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7.	Obsadzenie krater wentylacyjnych-kuchnia, łazienka 2	szt.	2.000	
		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8.	Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych -kuchnia, trzy pokoje 4	szt.	4.000	
		szt.	4.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznic z ćwierćwałkami drzwi wewnętrzne lokalowe (0.8*2)*5	m <sup>2</sup>	8.000	
		m <sup>2</sup>	8.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10.	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapeły zewnętrzne (1.16*0.20)*3+(1.76*0.20)*2	m <sup>2</sup>	1.400	
		m <sup>2</sup>	1.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
11.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone wymiana skrzydła drzwi wejściowych 0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
		m <sup>2</sup>	1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12.	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych-drzwi wejściowe 1	szt.	1.000	
		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13.	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do łazienki i kuchni - trą o podłogę 2	szt.	2.000	
		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.	1.000	
		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15.	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.	1.000	
		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16.	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.53+0.67+0.78+2.38+0.78+2.85+3.72+2.32)*2.60 +(1.37+1.86+0.44)*2.60 (3.76+4.50)*2*2.60 (2.71+3.80)*2*2.60	m <sup>2</sup>	59.020	
		m <sup>2</sup>	42.952	
		m <sup>2</sup>	33.852	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	(2.56+2.46+2.67+1.21+0.60+0.74+0.60+0.50)*2.60-10.558	m <sup>2</sup>	18.926	
	(2.80+1.47+2.71+0.87+3.42)*2.60	m <sup>2</sup>	29.302	
	(2.75+0.64+1.53+1.62+2.05+1.62+1.40+0.60+1.25)*2.60	m <sup>2</sup>	34.996	
			<b>RAZEM</b>	<b>219.048</b>
17	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
	77.20	m <sup>2</sup>	77.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
18	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
	77.20	m <sup>2</sup>	77.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
19	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
	219.048	m <sup>2</sup>	219.048	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
20	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m <sup>2</sup>		
	sufity	m <sup>2</sup>		
	4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>219.048</b>
21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	77.20	m <sup>2</sup>	77.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	219.048-22.54	m <sup>2</sup>	196.508	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
23	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m	m <sup>2</sup>		
	łazienka	m <sup>2</sup>		
	(2.80+1.47+2.71+0.87+3.42)*2.0	m <sup>2</sup>	22.540	
			<b>RAZEM</b>	<b>196.508</b>
24	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
	8.5	m	8.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>22.540</b>
25	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej p.a. - odświeżenie fug glazura	m <sup>2</sup>		
	w kuchni	m <sup>2</sup>		
	10.558	m <sup>2</sup>	10.558	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
26	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - p.a. odświeżenie fug - płytki podłogowe	m <sup>2</sup>		
	przedpokój, łazienka	m <sup>2</sup>		
	19.50	m <sup>2</sup>	19.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.558</b>
27	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
	podłogi pokoje	m <sup>2</sup>		
	50.30	m <sup>2</sup>	50.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
28	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	pokoje - wyrównanie posadzki pod wykładzinę	m <sup>2</sup>		
	50.30	m <sup>2</sup>	50.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
29	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I	m <sup>2</sup>		
	gr 2-3 mm- pokoje	m <sup>2</sup>		
	50.30	m <sup>2</sup>	50.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
30	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysienne z polichloru winylu klejone	m		
	48.040	m	48.040	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
31	Listwy progowe	m		
	5	m	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>48.040</b>
32	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
	0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
33	Utylizacja	kpl		
	1	kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
1		kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

15.02.10  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Violetta *[Signature]*  
upr. bud. GP.KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

Bora Komorowskiego 10 m.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bora Komorowskiego 10 m.15</b>					
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	analiza indywidualna	Czyszczenie armatury i przyborów sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Anna Sikorska*  
 Anna Sikorska  
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11  
 w szczególności inspekcji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** - **3pokoje, kuchnia, łazienka ,wc,p . pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** - **ul. B Komorowskiego 10 m. nr 15**

**I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana wypustu oświetleniowego .p.t z tynkowaniem w kuchni ,oraz montaż oprawy typu „plafon”.	1kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych w łazience i kuchni IP44..	2kpl	
3.	Montaż ochronników ,w TM w obudowie S12i wyłącznika różnicowo-prądowego	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		