

**Załącznik nr 9a do SIWZ**

**Przedmiar robót dla lokalu przy**

**ul. Pomorskiej 88C/8**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01 1)	Zerwanie starych tapet  (4.35+5.03)*2*3.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.345</b>
2	KNR 4-01 1202-09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany pokój (4.35+5.03)*2*3.27 przedpokój (1.92+3.0)*2*3.27 sufity (4.35*5.03)+(1.92*3.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.345	
			m <sup>2</sup>	32.177	
			m <sup>2</sup>	27.641	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.163</b>
3	KNR 4-01 0818-05 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  przedpokój 1.92*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
4	KNR 4-01 0429-06 1) analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych analogia - demontaż płyt z podłogi  pokój 4.35*5.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.881	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.881</b>
5	KNR 4-01 0354-05 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  wejściowe ,do pokoju 1.02*2.12 1.02*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.162	
			m <sup>2</sup>	2.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.202</b>
6	KNR 4-01 1001-02 1) kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) piec w ramie + blacha przypiecowa  1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 0411-06 1)	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm przyjęto 4 m2 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0820-03 2)	Przybicie do podłóg płyt OSB (przyjęto śr.grubość 20 mm faktyczna zostanie ustalona w trakcie prac -uzyskanie równego poziomu podłóg) pokój,przedpokój 4.35*5.03 1.92*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.881	
			m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.641</b>
9	KNR 4-01 0711-03 2)	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) Krotność = 2 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-01 0711-15 1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR-W 2-02 0832-01 3) analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - siatka antyryso- wa  60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	KNR 2-02 0817-02 4) analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - siatka antyryso-  10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNR-W 2-02 1025-01 3)	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu  pokój	szt.		
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
14	KNR 4-01 0921-07 1) analogia	Dorabianie poziomych i pionowych elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych  drzwi wejściowe z naświetlem dorobienie ościeżnicy pod zawieszenie skrzydła drzwiowego 5.30	m	RAZEM	1.000
			m	5.300	
15	KNR 4-01 0920-29 1)	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.	RAZEM	5.300
		2	szt.	2.000	
16	KNR-W 2-02 1022-01 3)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe 1.02*2.12	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
			m <sup>2</sup>	2.162	
17	KNR-W 2-02 1022-05 3)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone pokój 1.02*2.12	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.162
			m <sup>2</sup>	2.162	
18	KNR 4-01 0920-24 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokój 1	szt.	RAZEM	2.162
			szt.	1.000	
19	KNR 4-01 0920-26 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
20	KNR 4-01 0920-20 1)	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami wejściowe, pokój 2	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	2.000	
21	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-05 z.sz. 4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m <sup>2</sup> każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm  stała zabudowa drzwi wejściowych + naświetle 1.92*3.20	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
			m <sup>2</sup>	6.144	
22	KNR 0-19 0930-10 5) analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> Okna drewniane z zachowaniem istniejącego podziału okna (1.17*2.14)*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	6.144
			m <sup>2</sup>	5.008	
23		Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt.	RAZEM	5.008
			szt.	1.000	
24	KNR 4-01 0321-01 1) analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M - parapet zewnętrzny powlekany kolor biały, wewnętrzny PCV 4	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	4.000	
25	KNR 2-02 0815-04 4)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (4.35+5.03)*2*3.27 (1.92+3.0)*2*3.27	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.000
			m <sup>2</sup>	61.345	
			m <sup>2</sup>	32.177	
26	KNR 2-02 0815-06 4)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 27.641	m <sup>2</sup>	RAZEM	93.522
			m <sup>2</sup>	27.641	
27	KNR 4-01 1204-02 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	RAZEM	27.641

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	93.522		m <sup>2</sup>	93.522	
28	KNR 4-01 1204-01 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.641	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>93.522</b>
			m <sup>2</sup>	27.641	
29	KNR 2-02 1112-01 4)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 27.641	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>27.641</b>
			m <sup>2</sup>	27.641	
30	KNR 2-02 1113-08 4)	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 30.49	m	<b>RAZEM</b>	<b>27.641</b>
			m	30.490	
31	KNR 4-01 0108-11 2) kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki- na odl.do 19 km 1	kpl	<b>RAZEM</b>	<b>30.490</b>
			kpl	1.000	
32	Kalkulacja własna 2)	Utylizacja 1	kpl	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	IGM wyd.I 1998

21.02.13  
 Inspektor Nadzoru Budowlanego  
 Violetta Włajńska  
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym.

