

Wstępny - orientacyjny zakres prac do projektu budowlanego.

Rest. Nr 12  
do 5/12 → rad Nr 6

Załącznik 12 -  
zad. 5

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - bud.  
frontowy i oficyny

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Gdanska 63

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		4
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		24
4	Montaż unifonów cyfrowych		4
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t.		23
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi		4
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		4
8	Ułożenie instalacji domofonowej pomiędzy kasetami i uzupełnienie na klatkach schodowych przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 300m).		1
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		300
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		4
			1